

EXCMO. AYUNTAMIENTO



DE CIUDAD REAL

**PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE  
ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y  
ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL**

---

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido LaTorre

Octubre-2.018

EXCMO. AYUNTAMIENTO



DE CIUDAD REAL

## ÍNDICE GENERAL

### MEMORIA

Memoria

Anejos a la memoria:

Anexo de contratación administrativa

Justificación de precios

Plan de Obra

Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición

### PLANOS

1.- Situación

2.- Planta de situación actual

3.- Planta de Actuaciones Propuestas

4.- Detalles:

4.1.- Sección de zanja

4.2.- Detalle arqueta

4.3.- Detalle tapas fundición y válvulas

4.4.- Detalle hidrante

### PLIEGO DE CONDICIONES

### PRESUPUESTO

Mediciones

Cuadro de precios nº 1

Cuadro de precios nº 2

Presupuestos Parciales

Resumen de Presupuestos

### ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

MEMORIA



## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL

### 1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto desde los servicios técnicos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, con el objeto de identificar y dar solución a los problemas originados por el deficiente estado de la red de abastecimiento en la Calle Refugio y Alcántara de la localidad, en el tramo comprendidos entre la Calle Calatrava y la calle de la Mata.

Actualmente, la red de agua potable de la que se proyecta su sustitución, está formada una tubería de fibrocemento de 300 mm de diámetro, situada principalmente bajo el acerado del margen derecho, números pares. Si bien es cierto que en determinadas zonas puede salirse del acerado y discurrir por calzada.

La tubería entronca a la altura de la calle Calatrava con una intersección de tuberías de 150 y 300 mm de diámetro nominal en fibrocemento y a la altura de la calle de la Mata con otra intersección compuesta por 150, 200 y 300 mm todo ello en fibrocemento.

Este tramo de tubería de fibrocemento se encuentra en un estado precario debido al envejecimiento del material que lo constituye, que probablemente debe haber llegado al final su vida útil. Este problema se traduce en fisuras y grietas en la tubería, lo que provoca elevadas fugas de agua y roturas frecuentes.

En los últimos años, se han producido un total de 6 averías graves en este tramo de fibrocemento que discurre entre las calles Refugio y Alcántara.

La reparación de dichas averías obliga a realizar cortes de agua a un sector importante de la población, lo que repercute en una merma de la calidad del servicio ofrecido.

La permanencia prolongada en el tiempo de esta situación en la red de agua potable hace que este tramo constituya un punto negro en el sistema.

### 2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto es la definición y valoración de las actuaciones necesarias para la renovación de la tubería de fibrocemento existente y la instalación de una nueva en las calles Refugio y Alcántara, que actuará como distribución más dos tuberías de reparto a las acometidas domiciliarias.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Se proyecta la renovación por una nueva tubería de fundición dúctil y 300 mm de diámetro, en una longitud de 484 metros. Las principales ventajas de la fundición dúctil respecto a otro tipo de tuberías son su magnífica resistencia a las presiones internas, así como a las cargas externas y a los cambios extremos de temperatura. No pierde rigidez con el tiempo y tiene un buen comportamiento mecánico, adaptándose a movimientos del terreno y limitando las tensiones longitudinales. El revestimiento interior de mortero de cemento protege de la formación de deposiciones de hierro, eliminando así, a largo plazo, la reducción del diámetro interior.

Además de la tubería principal que hemos mencionado y descrito en el párrafo anterior, también se instalará dos tuberías de polietileno alta densidad de 110 mm, una por cada acera, y con una longitud total de 937 metros. En estas tuberías se conectarán las acometidas domiciliarias de las calles Alcántara y Refugio.

Los trabajos recogidos en este proyecto contribuyen a la eliminación progresiva de las tuberías de fibrocemento, tal y como recoge el RD140/2003.

Con las actuaciones previstas en el presente documento se pretende dar solución a los problemas de abastecimiento actuales y mejorar la red de agua potable garantizando la calidad del servicio ofrecido.

### 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

La traza de la nueva tubería inicia y termina en las intersecciones de la calle Calatrava, al nudo de ramales de 300 mm y 150 mm en fibrocemento y al nudo en la calle de la Mata de 150 mm, 200 mm y 300 mm todo ello también en fibrocemento.

Según los datos que se disponen de los servicios instalados se ha detectado la presencia de otras instalaciones por lo que será inexcusable antes del comienzo de los trabajos, la presencia de personal responsable de las distintas empresas suministradoras que procedan al marcado y supervisión de los trabajos para evitar posibles afecciones a estos servicios.

Las nuevas actuaciones descritas en este documento tienen el siguiente alcance:

- Instalación de 484 metros de tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior.
- Instalación de 937 metros de tubería de polietileno de 110 mm de diámetro exterior y PN16.
- Instalación de 10 válvulas de compuerta construida en fundición dúctil, con cierre elástico y 300 mm de diámetro interior.
- Instalación de 20 válvulas de compuerta construida en fundición dúctil, con cierre elástico y 100 mm de diámetro interior.
- Instalación de 1 hidrante enterrado DN80



Ayuntamiento de Ciudad Real

- Instalación de 1 descarga
- Conexión con redes existentes.
- Demoliciones y movimiento de tierras. Se prevé la demolición de las aceras y de la calzada según el trazado recogido en planos. Además de la excavación de zanjas según sección tipo que aparece en planos.

La totalidad de materiales procedentes de demolición y excavación serán retirados a vertedero autorizado.

El relleno se ejecutará con arena para el apoyo y recubrimiento de la tubería hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la misma. El resto de relleno se ejecutará con zahorra artificial en capas no superiores a 20 cms., compactada como mínimo al 95% de la densidad óptima correspondiente al ensayo Próctor Modificado hasta alcanzar el nivel adecuado.

Reposición de pavimento:

- En acera, se colocará baldosa hidráulica, según pavimento preexistente sobre 10 cm de hormigón en masa.
- En calzada, se pavimentará el ancho de la excavación con MBC tipo D-12, sobre solera de hormigón de 20 cms., en las zonas de paso de carruajes se armará con mallazo electrosoldado de 15x15 cms y 6 mm de calibre.

Arquetas de registro: Para el alojamiento de las válvulas de diámetros inferiores a 250 mm, se construirán arquetas mediante tubo de 400 mm a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón.

Las arquetas que alberguen válvulas de diámetros superiores se construirán con fábrica de ladrillo.

La totalidad de las mismas serán rematadas con cerco y tapa de fundición dúctil D400 y Ø600 mm.

Una vez instaladas las conducciones se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad reglamentarias. Finalmente, antes de la puesta en servicio se procederá a la limpieza y desinfección, mediante hipercloración, posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003.

#### 4. INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS

Se ha previsto una partida para la localización y reposición en su caso de los servicios afectados por la ejecución de la obra.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos, se solicitará a las distintas compañías suministradoras la localización previa de las redes que se puedan ver afectadas por las mismas, realizando las operaciones oportunas según las especificaciones y condiciones que marque cada una.



Ayuntamiento de Ciudad Real

En el momento de la redacción del presente documento se han detectado las siguientes interferencias:

- Telefónica de España
- Gas Natural Castilla la Mancha
- Unión Fenosa
- Redes de abastecimiento
- Redes de saneamiento
- Alumbrado Público

#### 5. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras a realizar deberán cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

A efectos de esta memoria valorada se prevé una partida que incluye los conceptos de protecciones individuales, protecciones colectivas, extinción de incendios, medicina preventiva, primeros auxilios, formación y reuniones de obligado cumplimiento.

#### 6. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto de las obras es el siguiente:

CAP.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL.....	109.363,63 €
CAP.2.- INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA .....	81.259,31 €
CAP.3.- VARIOS .....	4.283,23 €
CAP.4.- SEGURIDAD Y SALUD.....	4.434,81 €
CAP.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS .....	6.181,26 €

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..... 205.522,24 €**

13% de Gastos Generales ..... 26.717,89 €

6% de Beneficio Industrial ..... 12.331,33€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ..... 244.571,46 €

21% IVA. .... 51.360,01 €

**PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN..... 295.931,47 €**



Ayuntamiento de Ciudad Real

Asciende el Presupuesto Total de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS (295.931,47€).

#### 7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente PROYECTO se compone de los siguientes documentos:

##### MEMORIA

Memoria

Anejos a la memoria:

Anexo de contratación administrativa

Justificación de precios

Plan de Obra

Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición

##### PLANOS

1.- Situación

2.- Planta de situación actual

3.- Planta de Actuaciones Propuestas

4.- Detalles

##### PLIEGO DE CONDICIONES

##### PRESUPUESTO

Mediciones

Cuadro de precios nº 1

Cuadro de precios nº 2

Presupuestos Parciales

Resumen de Presupuestos

##### ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

#### 8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto se fija en CINCO (5) MESES, contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del replanteo.

#### 9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El autor manifiesta expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente



Ayuntamiento de Ciudad Real

pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra.

#### 10. CONCLUSIÓN

Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos, se estima que se encuentran suficientemente definidas las características de la obra a realizar.

Ciudad Real, 30 de octubre de 2018  
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido Latorre

# ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo de contratación administrativa



Ayuntamiento de Ciudad Real

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL

- ❖ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **RENOVACIÓN DE LA REDES DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL.**
- ❖ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: **205.522,24 €**
- ❖ PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: **244.571,46 €**
- ❖ 21% I.V.A.: **51.360,01 €**
- ❖ PRESUPUESTO TOTAL: **295.931,47 €**
- ❖ PLAZO DE EJECUCIÓN: **5 MESES**
- ❖ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: **No se exige.**

Ciudad Real, 30 de octubre de 2018  
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido Latorre

## Justificación de precios

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL</b>					
<b>U01AF300</b>	<b>m1</b>	<b>CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE</b> Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, incluso parte proporcional de replanteo y limpieza.			
O01OA070	0,030 h.	Peón ordinario	13,50	0,41	
M12W120	1,000 ud.	Herramientas y Resto de obra	0,33	0,33	
M10HC040	0,030 h.	Equipo cortadora de disco	3,00	0,09	
		Suma la partida.....			0,83
		Costes indirectos .....		3,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>DEMOL010</b>	<b>m2</b>	<b>Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.</b> Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión, sin transporte al vertedero.			
Q014	0,070 H	Retro-Pala excavadora media	33,60	2,35	
O008	0,080 H	Peón ordinario	13,50	1,08	
Q003	0,150 H	Compresor 2 m3/min 1 martillo	4,57	0,69	
		Suma la partida.....			4,12
		Costes indirectos .....		3,00%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>DEMOL2</b>	<b>m2</b>	<b>Levantado de pavimento en calzada</b> Demolición y levantado de pavimento en calzada i, de hormigón en masa o mezcla bituminosa, incluso carga, sin transporte del material resultante a vertedero.			
O008	0,200 H	Peón ordinario	13,50	2,70	
Q014	0,100 H	Retro-Pala excavadora media	33,60	3,36	
Q065	0,060 H	Camión bañera bascul.18-22m3	38,50	2,31	
M06MR230	0,050 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	9,96	0,50	
		Suma la partida.....			8,87
		Costes indirectos .....		3,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>EXC006</b>	<b>m3</b>	<b>Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca</b> Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión, sin transporte a vertedero.			
O008	0,200 H	Peón ordinario	13,50	2,70	
Q014	0,130 H	Retro-Pala excavadora media	33,60	4,37	
Q065	0,060 H	Camión bañera bascul.18-22m3	38,50	2,31	
		Suma la partida.....			9,38
		Costes indirectos .....		3,00%	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>TTE2</b>	<b>m3</b>	<b>Transporte de tierras a vertedero</b> Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una distancia menor de 5 Km., considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.			
Q065	0,120 H	Camión bañera bascul.18-22m3	38,50	4,62	
		Suma la partida.....			4,62
		Costes indirectos .....		3,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>RELL005</b>	<b>m3</b>	<b>Relleno material granular</b> Suministro y colocación de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tubería, i pp de medios auxiliares			
O008	0,100 H	Peón ordinario	13,50	1,35	
Arena	1,200 M3	Arena	18,50	22,20	
		Suma la partida.....			23,55

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Costes indirectos .....	3,00%	0,71
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>RELL004</b>	<b>m3</b>	<b>Repl.Local. Zanjas ZA</b>	Relleno localizado en zanjas con zavorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.		
O008	0,200 H	Peón ordinario	13,50	2,70	
M05PN010	0,020 h.	Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3	34,51	0,69	
M08CA110	0,030 h.	Cisterna agua s/camion 10.000 l.	38,31	1,15	
M08RL010	0,200 h.	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	2,03	0,41	
Q065	0,040 H	Camión bañera bascul.18-22m3	38,50	1,54	
T01047	1,200 M3	Zavorra artificial	16,59	19,91	
T01181	0,050 M3	Agua	0,43	0,02	
Suma la partida.....					26,42
			Costes indirectos .....	3,00%	0,79
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>PAV009</b>	<b>m2</b>	<b>Acera de baldosa hidráulica, 30x30 H20 10 cm.</b>	Acera de baldosa hidráulica, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón fck 20 N/mm2, tamaño máx. árido 20 mm. y de 10 cm. de espesor, incluso junta de dilatación, enluchado y limpieza.		
T40033	1,100 M2	Baldosa hidráulica 30x30cm	8,02	8,82	
T40031	1,000 Ud	Junta dilatación/m2. acera	0,20	0,20	
T01070	0,010 Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	85,52	0,86	
O010	0,350 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	12,65	
HM20	0,100 M3	Hormigón en masa HM-20/P/20	87,21	8,72	
Suma la partida.....					31,25
			Costes indirectos .....	3,00%	0,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>RELL.HORM</b>	<b>m2</b>	<b>Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20</b>	Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.		
HM20	0,200 M3	Hormigón en masa HM-20/P/20	87,21	17,44	
O010	0,120 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	4,34	
Suma la partida.....					21,78
			Costes indirectos .....	3,00%	0,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>REPMBCM12</b>	<b>m2</b>	<b>Reposición de zanjas MBC D12</b>	Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido silíceo, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia ECR-1 en una dotación de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares.		
M08RL010	0,080 h.	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	2,03	0,16	
M07CB015	0,080 h.	Camión basculante de 12 t.	39,11	3,13	
MINIEXC	0,080 h.	Minieexcavadora	30,16	2,41	
O008	0,600 H	Peón ordinario	13,50	8,10	
T46052	0,500 Kg	Emulsión bituminosa EAR-0	0,61	0,31	
D12	0,130 Tm	MBC, D12	61,79	8,03	
Suma la partida.....					22,14
			Costes indirectos .....	3,00%	0,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>ARQ200</b>	<b>Ud</b>	<b>Arqueta registro válv. D&lt;=250 mm.</b>	Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40 cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/ta-pa de fundición y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.		
HM20C	0,600 m3	Hormigón armado HM-20/P/20	87,21	52,33	
P26DW015	1,000 ud	Rgtró.fundic.calzada traf.medio	30,10	30,10	
O010	1,000 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	36,14	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
P02TVO110	0,800 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm	35,00	28,00		
					Suma la partida.....	146,57
					Costes indirectos .....	4,40
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>150,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
<b>ARQ250</b>	<b>Ud</b>	<b>Arqueta registro válv. D&gt;250 mm.</b>				
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición D400, Ø600, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.						
O01OA060	1,800 h.	Peón especializado	13,19	23,74		
O01OA030	2,800 h.	Oficial primera	14,00	39,20		
P01HM020	0,200 m3	Hormigón hm-20/p/40/i central	87,21	17,44		
P01MC040	0,150 m3	Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40	47,00	7,05		
P01LT020	0,120 mud	Ladrillo perfora. toscos 25x12x7	60,10	7,21		
P01MC010	0,150 m3	Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-100	53,00	7,95		
P03AM070	0,810 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,74	0,60		
P02EAT030	1,000 ud	Tapa cuadrada ha e=6cm 60x60cm	52,34	52,34		
E02ES020	0,600 m3	Exc.zanja saneam. t.duro a mano	47,66	28,60		
					Suma la partida.....	184,13
					Costes indirectos .....	5,52
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>189,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
<b>anclaje250</b>	<b>Ud</b>	<b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.</b>				
Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.						
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	14,00	6,30		
O01OA070	0,450 h.	Peón ordinario	13,50	6,08		
M11HV100	0,070 h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	2,52	0,18		
P01HA010	1,860 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	89,29	166,08		
P03ACB010	55,770 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,06	59,12		
E04CE020	1,400 m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	20,44	28,62		
					Suma la partida.....	266,38
					Costes indirectos .....	7,99
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>274,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
<b>anclaje500</b>	<b>Ud</b>	<b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=500 mm.</b>				
Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de 500 mm de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.						
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	14,00	8,40		
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,50	8,10		
M11HV100	0,100 h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.	2,52	0,25		
P01HA010	1,860 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	89,29	166,08		
P03ACB010	135,000 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,06	143,10		
E04CE020	3,000 m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	20,44	61,32		
					Suma la partida.....	387,25
					Costes indirectos .....	11,62
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>398,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
<b>U17HMC045</b>	<b>m.</b>	<b>MARCA VIAL SPRAY 30 cm</b>				
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.						
O01OA030	0,008 h.	Oficial primera	14,00	0,11		
O01OA070	0,008 h.	Peón ordinario	13,50	0,11		
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,00	0,01		
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,51	0,03		
M11SP020	0,003 h.	Equipo pintabandas spray	97,52	0,29		

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P27EH013	0,900 kg	Pintura termoplástica caliente	2,03	1,83	
P27EH040	0,180 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,92	0,17	
		Suma la partida.....			2,55
		Costes indirectos.....		3,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,63</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>U17HSS015</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS</b>			
		Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-marcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	14,00	2,10	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,50	2,03	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,00	0,08	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,51	0,16	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	26,65	2,67	
P27EH012	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,50	1,08	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,92	0,44	
		Suma la partida.....			8,56
		Costes indirectos.....		3,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,82</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b>					
<b>FD_500</b>	<b>MI</b>	<b>TUB. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300</b>			
		Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	14,00	2,52	
O01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	13,50	2,43	
O01OB170	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,00	1,50	
FD300	1,100 ml	Tubería de fundición dúctil de 300 mm	65,83	72,41	
P02CVW010	0,050 kg	Lubricante tubos j.elástica	6,57	0,33	
		Suma la partida.....			79,19
		Costes indirectos .....		3,00%	2,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>81,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>PEAD110</b>	<b>ml</b>	<b>Tubería de PEAD 110 MM</b>			
		Suministro e instalación de Tubería PEAD 110 mm de diámetro			
O01OA030	0,040 h.	Oficial primera	14,00	0,56	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,50	1,35	
O01OB170	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,00	1,50	
PE_AD110	1,100 ML	TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm	9,81	10,79	
		Suma la partida.....			14,20
		Costes indirectos .....		3,00%	0,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>BPE1</b>	<b>ml</b>	<b>BANDA SEÑALIZACIÓN PE</b>			
		Banda de señalización de polietileno, color azul			
O008	0,020 H	Peón ordinario	13,50	0,27	
BPEM	1,000 ML	Banda de señalización PE	0,37	0,37	
		Suma la partida.....			0,64
		Costes indirectos .....		3,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>VC0200</b>	<b>Ud</b>	<b>VC 300 FD BB</b>			
		Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O010	2,000 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	72,28	
VC0200M	1,000 Ud	VC 300 FD BB	739,08	739,08	
BE200	1,000 Ud	Unión brida enchufe FD 300	196,28	196,28	
BL200	1,000 Ud	Unión brida liso 300	168,46	168,46	
PEQM	30,000 Ud	Pequeño picerío	0,59	17,70	
		Suma la partida.....			1.193,80
		Costes indirectos .....		3,00%	35,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.229,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>VC0100</b>	<b>Ud</b>	<b>VC 100 FD BB</b>			
		Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O010	1,000 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	36,14	
VC0100M	1,000 Ud	VC 100 FD BB	104,21	104,21	
brida150	2,000 Ud	Brida loca acero galvanizado Ø100 PN16	17,23	34,46	
mang160	2,000 Ud	Manguito electrosoldable Ø100 mm PN16	18,15	36,30	
portab160	2,000 Ud	Manguito soldable tope brida Ø100 PN16	12,56	25,12	
PEQM	15,000 Ud	Pequeño picerío	0,59	8,85	
		Suma la partida.....			245,08
		Costes indirectos .....		3,00%	7,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>252,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CÉNTIMOS</b>					
<b>acom_90110_1</b>	<b>Ud</b>	<b>ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110</b>			
		Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.			
O01OB170	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,00	30,00	
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,50	27,00	
pe32	2,500 m.	Tuberia polietileno Ø32 PN10	0,88	2,20	
coll_110_1	1,000 ud	Collarin AVK para tub. polietileno 110 a 1" (15079)	27,31	27,31	
enl_rm_32	2,000 ud	Enlace rosca macho 1"	3,43	6,86	
valv_mach_1	1,000 ud	Valvula registro 1"	9,85	9,85	
P26DW140	1,000 ud	Rgтро.acomet.acera fund.20x20 cm	11,80	11,80	

Suma la partida..... 115,02  
 Costes indirectos ..... 3,00% 3,45

**TOTAL PARTIDA..... 118,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>Hidr80</b>					
<b>Ud</b>	<b>Hidrante enterrado DN80</b>				
	Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.				
O01OB170	1,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,00	19,50	
O01OB180	1,300 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	13,50	17,55	
hidrante	1,000 Ud	Hidrante enterrado DN80	219,67	219,67	
VC80M	1,000 Ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80mm	88,05	88,05	
pe90pn10	6,000 ml	Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm	5,06	30,36	
MANG.90M	2,000 Ud	Manguito soldadura a tope PE 90	7,14	14,28	
MANG.E.90M	2,000 Ud	Manguito electrosoldable PE 90	10,34	20,68	
Brida90	2,000 Ud	Brida loca DN90	15,15	30,30	
PEQM	10,000 Ud	Pequeño piccerio	0,59	5,90	

Suma la partida..... 446,29  
 Costes indirectos ..... 3,00% 13,39

**TOTAL PARTIDA..... 459,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO

<b>CÉNTIMOS</b>					
<b>descarg80</b>	<b>Ud</b>	<b>DESCARGA 80 mm</b>			
		Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas			
O01OB170	2,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,00	37,50	
O01OB180	2,500 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	13,50	33,75	
codo9090	1,000 Ud	Codo FD BB Dn80 90º	21,65	21,65	
VC80M	1,000 Ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80mm	88,05	88,05	
MANG.90M	2,000 Ud	Manguito soldadura a tope PE 90	7,14	14,28	
MANG.E.90M	2,000 Ud	Manguito electrosoldable PE 90	10,34	20,68	
Brida90	2,000 Ud	Brida loca DN90	15,15	30,30	
pe90pn10	6,000 ml	Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm	5,06	30,36	
PEQM	20,000 Ud	Pequeño piccerio	0,59	11,80	

Suma la partida..... 288,37  
 Costes indirectos ..... 3,00% 8,65

**TOTAL PARTIDA..... 297,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>Conexh200100</b>					
<b>Ud</b>	<b>Conexión hidráulica 300</b>				
	Conexión hidráulica 300/100				
TE200100	1,000 Ud	TE300/150	445,62	445,62	
UU200	2,000 Ud	Unión universal Ø300	137,63	275,26	
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	14,00	28,00	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	748,90	22,47	

Suma la partida..... 771,35  
 Costes indirectos ..... 3,00% 23,14

**TOTAL PARTIDA..... 794,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

#### CAPÍTULO CAP3 VARIOS

limpydesinfdn	Ud	Limpieza y desinfección de redes.			
		Limpieza y desinfección de redes según RD 140/2003, incluso analítica de laboratorio.			
O010	8,000 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	289,12	
limpydesM	1,000 Ud	Material necesario para la limpieza y desinfección de tuberías;	131,97	131,97	
			Suma la partida.....		421,09
			Costes indirectos .....	3,00%	12,63
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>433,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PruebPRESmeno	Ud	Prueba de presión de tubería de DN300 mm Longitud hasta 500 m			
		Prueba de presión de tubería de DN300 mm, con tramos de longitud hasta 500 m.			
PPRESmenor250	1,000 Ud	Instrumentación y maquinaria neccesaria para realización de prue	385,46	385,46	
O010	8,000 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	289,12	
			Suma la partida.....		674,58
			Costes indirectos .....	3,00%	20,24
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>694,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PA001	Ud	Reposición servicios			
		Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios			
			Sin descomposición		778,19
			Costes indirectos .....	3,00%	23,35
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>801,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD</b>					
<b>E28BC010</b>	ms	<b>ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2</b>			
		Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, con redera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibuteno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,080 h.	Peón ordinario	13,50	1,08	
P31BC010	1,000 ud	Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36	150,00	150,00	
P31BC220	0,090 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	875,00	78,75	
		Suma la partida.....			229,83
		Costes indirectos .....		3,00%	6,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>236,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>E28BA030</b>	ud	<b>ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.</b>			
		Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.			
P31BA020	1,000 ud	Acometida prov. fonta.a caseta	108,00	108,00	
		Suma la partida.....			108,00
		Costes indirectos .....		3,00%	3,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>111,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>E28BA045</b>	ud	<b>ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC</b>			
		Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.			
P31BA035	1,000 ud	Acometida prov. sane. a caseta en superfic.	275,00	275,00	
		Suma la partida.....			275,00
		Costes indirectos .....		3,00%	8,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>283,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>E28PF005</b>	ud	<b>EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.</b>			
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,50	1,35	
P31CI005	1,000 ud	Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B	25,91	25,91	
		Suma la partida.....			27,26
		Costes indirectos .....		3,00%	0,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>E28W050</b>	ud	<b>COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.</b>			
		Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.			
P31W050	1,000 ud	Costo mens. formación seguridad	93,15	93,15	
		Suma la partida.....			93,15
		Costes indirectos .....		3,00%	2,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>95,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>E28BM110</b>	ud	<b>BOTIQUÍN DE URGENCIA</b>			
		Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,50	1,35	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31BM110	1,000 ud	Botiquín de urgencias	22,79	22,79	
P31BM120	1,000 ud	Reposición de botiquín	51,82	51,82	
Suma la partida.....					75,96
Costes indirectos.....					3,00%
					2,28
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>78,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>E28BM120</b>	ud	<b>REPOSICIÓN BOTIQUÍN</b>			
		Reposición de material de botiquín de urgencia.			
P31BM120	1,000 ud	Reposición de botiquín	51,82	51,82	
Suma la partida.....					51,82
Costes indirectos.....					3,00%
					1,55
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>53,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>E28EC030</b>	ud	<b>PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.</b>			
		Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,50	1,35	
P31SC030	1,000 ud	Panel completo PVC 700x1000 mm.	9,73	9,73	
Suma la partida.....					11,08
Costes indirectos.....					3,00%
					0,33
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>E28EV080</b>	ud	<b>CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE</b>			
		Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS080	1,000 ud	Chaleco de obras reflectante.	3,49	3,49	
Suma la partida.....					3,49
Costes indirectos.....					3,00%
					0,10
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>E28EB010</b>	m.	<b>CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.</b>			
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,050 h.	Peón ordinario	13,50	0,68	
P31SB010	1,100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,03	0,03	
Suma la partida.....					0,71
Costes indirectos.....					3,00%
					0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>E28PB167</b>	m.	<b>VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES</b>			
		Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA050	0,050 h.	Ayudante	16,06	0,80	
O01OA070	0,050 h.	Peón ordinario	13,50	0,68	
P31CB111	0,200 m.	Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.	7,73	1,55	
Suma la partida.....					3,03
Costes indirectos.....					3,00%
					0,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>E28PB180</b>	ud	<b>VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES</b>			
		Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,50	1,35	

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CB050	0,200 ud	Valla contenc. peatones 2,5x1 m.	26,77	5,35	
					Suma la partida..... 6,70
					Costes indirectos ..... 3,00% 0,20
					<b>TOTAL PARTIDA..... 6,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>E28RA005</b>	ud	<b>CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES</b>			
		Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P311A005	1,000 ud	Casco seguridad básico	5,23	5,23	
					Suma la partida..... 5,23
					Costes indirectos ..... 3,00% 0,16
					<b>TOTAL PARTIDA..... 5,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>E28RA070</b>	ud	<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b>			
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P311A120	0,330 ud	Gafas protectoras	7,46	2,46	
					Suma la partida..... 2,46
					Costes indirectos ..... 3,00% 0,07
					<b>TOTAL PARTIDA..... 2,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>E28RA090</b>	ud	<b>GAFAS ANTIPOLVO</b>			
		Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P311A140	0,330 ud	Gafas antipolvo	2,46	0,81	
					Suma la partida..... 0,81
					Costes indirectos ..... 3,00% 0,02
					<b>TOTAL PARTIDA..... 0,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>E28RA100</b>	ud	<b>SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO</b>			
		Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P311A150	0,330 ud	Semi-mascarilla 1 filtro	21,93	7,24	
					Suma la partida..... 7,24
					Costes indirectos ..... 3,00% 0,22
					<b>TOTAL PARTIDA..... 7,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>E28RA120</b>	ud	<b>CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS</b>			
		Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P311A200	0,330 ud	Cascos protectores auditivos	11,88	3,92	
					Suma la partida..... 3,92
					Costes indirectos ..... 3,00% 0,12
					<b>TOTAL PARTIDA..... 4,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>E28RM070</b>	ud	<b>PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE</b>			
		Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P311M030	1,000 ud	Par guantes uso general serraje	1,96	1,96	
					Suma la partida..... 1,96
					Costes indirectos ..... 3,00% 0,06
					<b>TOTAL PARTIDA..... 2,02</b>

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>E28RP150</b>	ud	<b>PAR RODILLERAS</b>			
		Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP100	0,330 ud	Par rodilleras	6,88	2,27	
		Suma la partida.....			2,27
		Costes indirectos .....		3,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>E28RP070</b>	ud	<b>PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b>			
		Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP025	1,000 ud	Par botas de seguridad	32,15	32,15	
		Suma la partida.....			32,15
		Costes indirectos .....		3,00%	0,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS</b>					
<b>W01U001</b>	<b>m3</b>	<b>GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO</b>			
		Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.			
M07N070	1,000 m3	Canon de escombros a vertedero	6,18	6,18	
		Suma la partida.....			6,18
		Costes indirectos .....		3,00%	0,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>W01U020</b>	<b>m3</b>	<b>GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO</b>			
		Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.			
M07N210	1,000 m3	Canon tierras a vertedero	2,66	2,66	
		Suma la partida.....			2,66
		Costes indirectos .....		3,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>W01U030</b>	<b>M3</b>	<b>GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO</b>			
		Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.			
M07N280	1,000 m3	Canón de residuos sucios a vert. autorizado	25,75	25,75	
		Suma la partida.....			25,75
		Costes indirectos .....		3,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES


Máscara: \*

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ARQ200</b>	<b>Ud</b>	<b>Arqueta registro válv. D&lt;=250 mm.</b>			
		Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40 cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.			
HM20C	0,600 m3	Hormigón armado HM-20/P/20	87,21	52,33	
P26DW015	1,000 ud	Rgto.fundic.calzada traf.medio	30,10	30,10	
O010	1,000 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	36,14	
P02TVO110	0,800 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm	35,00	28,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>146,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ARQ250</b>	<b>Ud</b>	<b>Arqueta registro válv. D&gt;250 mm.</b>			
		Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición D400, Ø600, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.			
O010A060	1,800 h.	Peón especializado	13,19	23,74	
O010A030	2,800 h.	Oficial primera	14,00	39,20	
P01HM020	0,200 m3	Hormigón hm-20/p/40/i central	87,21	17,44	
P01MC040	0,150 m3	Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40	47,00	7,05	
P01LT020	0,120 mud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x7	60,10	7,21	
P01MC010	0,150 m3	Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-100	53,00	7,95	
P03AM070	0,810 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,74	0,60	
P02EAT030	1,000 ud	Tapa cuadrada ha e=6cm 60x60cm	52,34	52,34	
E02ES020	0,600 m3	Exc.zanja saneam. t.duro a mano	47,66	28,60	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>184,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>PAV009</b>	<b>m2</b>	<b>Acera de baldosa hidráulica, 30x30 H20 10 cm.</b>			
		Acera de baldosa hidráulica, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón fck 20 N/mm2, tamaño máx. árido 20 mm. y de 10 cm. de espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
T40033	1,100 M2	Baldosa hidráulica 30x30cm	8,02	8,82	
T40031	1,000 Ud	Junta dilatación/m2. acera	0,20	0,20	
T01070	0,010 Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	85,52	0,86	
O010	0,350 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	12,65	
HM20	0,100 M3	Hormigón en masa HM-20/P/20	87,21	8,72	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>31,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>PEAD110</b>	<b>ml</b>	<b>Tubería de PEAD 110 MM</b>			
		Suministro e instalación de Tubería PEAD 110 mm de diámetro			
O010A030	0,040 h.	Oficial primera	14,00	0,56	
O010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,50	1,35	
O01OB170	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,00	1,50	
PE_AD110	1,100 ML	TUBERÍA DE POLIETILENO 110 mm	9,81	10,79	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>14,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>PruebPRESmeno</b>	<b>Ud</b>	<b>Prueba de presión de tubería de DN300 mm Longitud hasta 500 m</b>			
		Prueba de presión de tubería de DN300 mm, con tramos de longitud hasta 500 m.			
PPRESmenor250	1,000 Ud	Instrumentación y maquinaria neccesaria para realización de prue	385,46	385,46	
O010	8,000 H	Cuadrilla A (Oficial 1º 2 x Peón ordinario)	36,14	289,12	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>674,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>codo9090</b>	<b>Ud</b>	<b>Codo FD BB Dn80 90°</b>			
		Codo FD BB Dn80 90°			
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>21,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Plan de Obra

**PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
CALLE REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL**



**PLAN DE OBRA**

PLAN DE OBRA				
MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
40.247,80	40.247,80	40.247,80	40.247,80	44.531,03
40.247,80	80.495,60	120.743,41	160.991,21	205.522,24

**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL  
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
PRUEBAS DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN  
SEGURIDAD Y SALUD  
GESTIÓN DE RESIDUOS**

**Presupuesto E. M. Mensual  
Presupuesto E. M. Acumulado**

109.363,63  
81.259,31  
4.283,23  
4.434,81  
6.181,26  
205.522,24

**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL  
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
PRUEBAS DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN  
SEGURIDAD Y SALUD  
GESTIÓN DE RESIDUOS**

109.363,63  
81.259,31  
4.283,23  
4.434,81  
6.181,26

21.872,73  
16.251,86  
886,96  
1.236,25  
21.872,73  
16.251,86  
886,96  
1.236,25  
21.872,73  
16.251,86  
886,96  
1.236,25  
21.872,73  
16.251,86  
886,96  
1.236,25  
21.872,73  
16.251,86  
886,96  
1.236,25

# Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición



Ayuntamiento de Ciudad Real

# PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL

## ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

### ÍNDICE

- 1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
- 2.- AGENTES INTERVINIENTES
  - 2.1.- Identificación
    - 2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
    - 2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
    - 2.1.3.- Gestor de residuos
  - 2.2.- Obligaciones
    - 2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
    - 2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
    - 2.2.3.- Gestor de residuos
- 3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
  - 3.1.- Normativa de ámbito estatal
  - 3.2.- Normativa de ámbito autonómico
- 4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002
- 5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
- 6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
- 7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
- 8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
- 9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
- 10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
- 11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

### 1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO



Ayuntamiento de Ciudad Real

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002.
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

## 2.- AGENTES INTERVINIENTES

### 2.1.- Identificación

El presente estudio corresponde al Proyecto de **RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL**.

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor	Ayuntamiento de Ciudad Real
Director de Obra	Alfredo Pulido la Torre
Director de Ejecución	

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de Ejecución Material) de 205.522,24 €.

#### 2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.



Ayuntamiento de Ciudad Real

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

Nombre	Ayuntamiento de Ciudad Real
NIF	P - 1303400 - D
Domicilio	Plaza Mayor nº 1, 13001 Ciudad Real
Contacto (teléfono, fax)	926 21 10 44 - 926 27 10 55 - Fax 926 22 92 09

### 2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.

### 2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos.

## 2.2.- Obligaciones

### 2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su



Ayuntamiento de Ciudad Real

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, queda obligado constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica.

### **2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)**

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

### **2.2.3.- Gestor de residuos**

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados



Ayuntamiento de Ciudad Real

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

### 3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

*"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".*

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008 al no generarse los siguientes residuos:

- a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
- b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
- c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las agua y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos



Ayuntamiento de Ciudad Real

de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos reconstrucción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008/ en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

### 3.1.- Normativa de ámbito estatal

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

### 3.2.- Normativa de ámbito autonómico

#### GESTIÓN DE RESIDUOS

**- Ley de envases y residuos de envases:**

Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

**- Ley de residuos**

Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada por:

**Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero**

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

**- Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006**

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

**- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición**

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008



Ayuntamiento de Ciudad Real

**- Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha**

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente.  
D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

**- Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha**

Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.  
D.O.C.M.: 16 de julio de 2001

### CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

**- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos**

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.  
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores:

**Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero**

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

### 4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

#### **RCD de nivel I:**

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

*Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilización.*

#### **RCD de Nivel II:**

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:



Ayuntamiento de Ciudad Real

	Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
	<b>RCD de Nivel I</b>
1	Tierras y pétreos de excavación
	<b>RCD de Nivel II</b>
	RCD de naturaleza no pétreo
1	Asfalto
2	Madera
3	Metales (incluidas sus aleaciones)
4	Papel y cartón
5	Plástico
6	Vidrio
7	Yeso
	RCD de naturaleza pétreo
1	Arena, grava y otros áridos
2	Hormigón
3	Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos
	RCD potencialmente peligrosos
1	Basuras
2	Otros

## 5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la tabla de la página siguiente, agrupados por niveles y apartados:



Ayuntamiento de Ciudad Real

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002	Código LER	Densidad (t/m3)	Peso (t)	Volumen (m3)
<b>RCD de Nivel I</b>				
1 Tierras y pétreos de excavación				
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	17 05 04	1,62	2220,21	1.370,50
<b>RCD de Nivel II</b>				
RCD de naturaleza no pétreo				
1 Asfalto				
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01	17 03 02	1,00	84,64	84,64
2 Madera				
Madera	17 02 01	1,10	0,00	
3 Metales (incluidas sus aleaciones)				
Envases metálicos	15 01 04	0,60	0,00	
Cobre, bronce, latón	17 04 01	1,50	0,00	
Hierro y acero	17 04 05	2,10	0,00	
Metales mezclados	17 04 07	1,50	0,00	
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	17 04 11	1,50	0,00	
4 Papel y cartón				
Envases de papel y cartón	15 01 01	0,75	0,00	
5 Plástico				
Plástico	17 02 03	0,60	0,00	
6 Vidrio				
Vidrio	17 02 02	1,00	0,00	
7 Yeso				
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01	17 08 02	1,00	0,00	
RCD de naturaleza pétreo				
1 Arena, grava y otros áridos				
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	01 04 08	1,51	0,00	
Residuos de arenas y arcillas	01 04 09	1,60	0,00	
2 Hormigón				
Hormigón	17 01 01	1,50	156,26	104,18
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos				
Ladrillos	17 01 02	1,25	0,00	
Tejas y materiales cerámicos	17 01 03	1,25	0,00	
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06	17 01 07	1,25	0,00	
RCD potencialmente peligrosos				
1 Basuras				
Residuos de limpieza viaria	20 03 03	1,50	0,00	
2 Otros				
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas	08 01 11	0,90	0,00	
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03	17 06 04	0,60	0,00	
Residuos mezclados constr/demol. distintos especific. en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	17 09 04	1,50	0,00	



Ayuntamiento de Ciudad Real

## 6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétreo (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.



Ayuntamiento de Ciudad Real

## **7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA**

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental autonómico, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla de la página siguiente.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002	Código LER	Tratamiento	Destino	Volumen (m3)
<b>RCD de Nivel I</b>				<b>1.370,50</b>
<b>1 Tierras y pétreos de excavación</b>				
Tierra y piedras distintas de las espec. en el código 17 05 03	17 05 04	Sin trat. específico	Restauración Vertedero	1.370,50
<b>RCD de Nivel II</b>				<b>188,81</b>
<b>RCD de naturaleza no pétreo</b>				<b>84,64</b>
<b>1 Asfalto</b>				
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01	17 03 02	Reciclado	Planta reciclaje RCD	84,64
<b>2 Madera</b>				
Madera	17 02 01	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
<b>3 Metales (incluidas sus aleaciones)</b>				
Envases metálicos	15 01 04	Depos/trat.	Gestor aut. RPs	
Cobre, bronce, latón	17 04 01	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
Hierro y acero	17 04 05	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
Metales mezclados	17 04 07	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	17 04 11	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
<b>4 Papel y cartón</b>				
Envases de papel y cartón	15 01 01	Depos/trat.	Gestor aut. RPs	
<b>5 Plástico</b>				
Plástico	17 02 03	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
<b>6 Vidrio</b>				
Vidrio	17 02 02	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
<b>7 Yeso</b>				
Materiales de construc. a partir de yeso distintos de los espec. en el código 17 08 01	17 08 02	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
<b>RCD de naturaleza pétreo</b>				<b>104,18</b>
<b>1 Arena, grava y otros áridos</b>				
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	01 04 08	Reciclado	Planta rec. RCD	
Residuos de arenas y arcillas	01 04 09	Reciclado	Planta rec. RCD	
<b>2 Hormigón</b>				
Hormigón	17 01 01	Rec/verted.	Planta rec. RCD	104,18
<b>3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos</b>				
Ladrillos	17 01 02	Reciclado	Planta rec. RCD	
Tejas y materiales cerámicos	17 01 03	Reciclado	Planta rec. RCD	
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mater. cerámicos distintos de los espec. en 17 01 06	17 01 07	Reciclado vertedero	Planta rec. RCD	
<b>RCD potencialmente peligrosos</b>				<b>0,00</b>
<b>1 Basuras</b>				
Residuos de limpieza viaria	20 03 03	Rec/verted.	Planta rec. RSU	
<b>2 Otros</b>				
Residuos pintura y barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas	08 01 11	Depósito Tratamiento	Gestor aut. RPs	
Materiales de aislamiento distintos de los espec. en los códigos 17 06 01 y 17 06 03	17 06 04	Reciclado	Gestor aut. RPs	
Residuos mezclados de construc. y demol. distin. de los espec. códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	17 09 04	Reciclado	Planta rec. RCD	



Ayuntamiento de Ciudad Real

## 8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	Máx. peso (t)
Hormigón	80 T
Ladrillos, tejas y cerámicos	40 T
Metal	2 T
Madera	1 T
Vidrio	1 T
Papel y cartón	0,5 T
Plástico	0,5 T

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO	TOTAL RESIDUO OBRA (t)	UMBRAL SEGÚN NORMA (t)	SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón	104.18	80,00	OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos	0,0	40,00	NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones)	0,00	2,00	NO OBLIGATORIA
Madera	0,00	1,00	NO OBLIGATORIA
Vidrio	0,00	1,00	NO OBLIGATORIA
Papel y Cartón	0,00	0,50	NO OBLIGATORIA
Plástico	0.00	0,50	NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor



Ayuntamiento de Ciudad Real

de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

## **9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN**

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en



Ayuntamiento de Ciudad Real

destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

## **10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN**

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Tipología	Volumen (m3)	Coste gestión (€/m3)	Importe (€)	% s/PEM
<b>A. 1. RCD de Nivel I</b>				
Tierras y pétreos de excavación	1.291,80	2,66	3.436,19	
<b>Total Nivel I</b>			<b>3.436,19</b>	<b>1,67</b>
<b>A. 2. RCD de Nivel II</b>				
RCD de naturaleza no pétreo	75,56	25,75	1.945,75	
RCD de naturaleza pétreo	100,13	6,18	618,77	
RCD potencialmente peligrosos	0,00	25,75	0,00	
<b>Total Nivel II</b>			<b>2.564,52</b>	<b>1,25</b>
<b>Total</b>			<b>6.000,71</b>	<b>2,92</b>
<b>B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN</b>				
Concepto			Importe (€)	% s/PEM
Costes de gestión, alquileres, etc.			0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTIÓN (&gt; 0,2% PEM)</b>			<b>6.000,71 €</b>	<b>2,92</b>

Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD.

## 11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos y demolición dentro de la obra, se adjuntan en el Estudio de Seguridad y Salud, donde en los planos se especifica la situación y dimensiones de:

	Bajantes de escombros
X	Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera, plástico, metal, vidrio, cartón,...)
	Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, silos hubiere
	Contenedores para residuos urbanos
	Planta móvil de reciclaje "in situ"
	Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos

Estos planos podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompañan, el Técnico que suscribe considera suficientemente definido el documento que nos ocupa.


Ciudad Real, a 30 de octubre de 2018  
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL,

Alfredo Pulido Latorre.


# PLANOS

# Índice:


- 1.- Situación
- 2.- Planta de situación actual
- 3.- Planta de Actuaciones Propuestas
- 4.- Detalles:
  - 4.1.- Sección de zanja
  - 4.2.- Detalle arqueta u ventosa
  - 4.3.- Detalle tapas fundición y válvulas
  - 4.4.- Detalle hidrante



**ESPAÑA  
SIN ESCALA**



**PROVINCIA DE CIUDAD REAL  
SIN ESCALA**



**SITUACIÓN  
ESCALA: 1/200.000**

**RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE  
LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL**

PROYECTO  
SITUACION  
PLANO DE

PLANO Nº  
**01**

FECHA  
OCTUBRE 2018  
ESCALA  
INDICADAS

Ingeniero Industrial Municipal:  
  
Alfredo Pulido Latorre


**SERVICIO DE  
INFRAESTRUCTURAS**  
EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD REAL






### SECCIÓN TIPO ZANJA FUD Ø 300 EN ACERA

ESCALA: 1/10




### SECCIÓN TIPO ZANJA FUD Ø 300 EN CALZADA

ESCALA: 1/10




### ARQUETA DE TUBO PVC Ø 400 PARA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

ESCALA: 1/30



ALZADO SECCIÓN A-A'



PLANTA

### CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO (COLOR AZUL)

SIN ESCALA



RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL  
CIUDAD REAL  
DETALLES 1

PROYECTO SITUACION PLANO DE

PLANO Nº 04.1


FECHA OCTUBRE-2018 ESCALA INDICADAS

Ingeniero Industrial Municipal:  
Alfredo Pulido Latorre

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

# MARCO Y TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE CALZADA


ESCALA: 1/30



- COTA DE PASO: 800 X 800 mm.
- MATERIAL: FUNDICIÓN GE 500-7 ISO 1083 / EN1563.
- CARGA: 400 kN según EN 124.
- UBICACIÓN: GRUPO 4 - VÍAS DE CIRCULACIÓN DE CARRETERAS, INCLUYENDO CALLES PEATONALES, ARCÉN ESTABILIZADO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS (Y GRUPO INFERIOR).
- REVESTIMIENTO: PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, NO TÓXICA, NO INFLAMABLE Y NO CONTAMINANTE.
- PESO: TAPA 33,5 kg Y TOTAL DEL DISPOSITIVO 57,5 kg.
- ASPECTO: TAPA DE RELIEVE ANTIDESLIZANTE TIPO 4L REGISTRADO.
- TIPO DE MARCO: OCTOGONAL INSCRIBIÉNDOSE EN UN CÍRCULO DE ø 850 mm
- ASEGURAMIENTO TAPA/MARCO: ASEGURAMIENTO POR EL CIERRE (TITADOR).
- TIPO DE TAPA: C - DIÁMETRO EXTERIOR ø 650 mm. AUTOCENTRADA EN SU MARCO POR 5 GUÍAS.
- PRESIÓN DE APOYO DEL MARCO:  $\leq 7,5$  n/mm<sup>2</sup>
- ASIENTOS PERMITIENDO ESTABILIDAD Y AUSENCIA DE RUIDO: SOPORTE ELÁSTICO POLIETILENO CLIPADO SOBRE EL MARCO.
- ARTICULACIÓN: BLOQUEO DE SEGURIDAD ANTI RETROCESO A 90° EVITANDO EL CIERRE ACCIDENTAL "└". ANGULO DE APERTURA  $\pm 110^\circ$ .
- INSCRIPCIÓN: ABASTECIMIENTO O INCENDIOS
- NORMA DE APLICACIÓN: EN-124, UNE-41300-41301
- TIPO: D400
- MARCADO: S/ EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO

# VALVULAS DE COMPUERTA

ESCALA: 1/20



Despiece:

1. Vástago
2. Sellado superior
3. Juntas tóricas
4. Cojinete
5. Tapa
6. Collarín de empuje
7. Manguito inferior
8. Tornillos
9. Junta perfil
10. Tuerca
11. Compuerta
12. Cuerpo


Materiales:

- Cuerpo y tapa: Fundición dúctil GGG-50, según DIN-1693 (BS 2789 grado 500-7)
- Revestimiento: Resina epoxi aplicada electros-táticamente según DIN 30677 (interna y externamente)
- Vástago: Acero inoxidable, DIN X 20 Cr 13
- Empaquetadura: Sellado superior, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de EPDM
- Cojinete: Nylon 6.6
- Compuerta: Fundición dúctil GGG-50, vulcanizada con caucho EPDM (interna y externamente) con una tuerca integral de latón, CZ 132 según BS 2874
- Collarín de empuje: Latón CZ 132 según BS 2872
- Tornillos: Acero inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona
- Junta perfil: EPDM

Código	DN	L mm	H mm	Dt mm	D mm	Dh mm PN 10 PN 16	ds mm PN 10 PN 16	Agujeros PN 10 PN 16	F mm	Peso kilos
06-040-30014	40	140	241	83	150	110	18	4	14	10
06-050-30014	50	150	241	102	165	125	18	4	14	11
06-060-30014	60	170	271	122	185	135	18	4	17	14
06-065-30014	65	170	271	122	185	145	18	4	17	14
06-080-30014	80	180	297	138	200	160	18	8	17	18
06-100-30014	100	190	334	158	220	180	18	8	19	23
06-125-30014	125	200	376	188	250	210	18	8	19	31
06-150-30014	150	210	448	212	285	240	22	8	19	46
06-200-300X4	200	230	562	268	340	295 295	22 22	8 12	24	65
06-250-300X4	250	250	664	320	400	350 355	22 26	12 12	27	102
06-300-300X4	300	270	740	370	455	400 410	22 26	12 12	27	149
06-350-300X6	350	290	930	430	520	460 470	23 28	16 16	32	220
06-400-300X6	400	310	960	482	580	515 525	28 31	16 16	32	240

X: 0=PN10  
1=PN16

En DN 250 y DN 300 los taladros superiores de las bridas son roscados (M20 para PN10 y M24 para PN16)


RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL		
PROYECTO	SITUACION	PLANO DE
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	DETALLES 2
PLANO Nº	04.2	
FECHA	OCTUBRE-2018	ESCALA
INDICADAS	INDICADAS	
Ingeniero Industrial Municipal:	 Alfredo Pulido Latorre	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS		


# HIDRANTE TIPO

SIN ESCALA




Nº	Descripción	Material
1	Cuerpo	EN GJS 500-7 (GGG-50)
2	Tapa	Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2
3	Eje	X20 Cr13
4	Cierre	EN GJS 500-7 (GGG-50)
5	Revestimiento del cierre	EPDM
6	Casquillo del cierre	Bronce Rg 5
7	Tuerca prensa	POM
8	Tuerca del cierre	Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2
9	Arandela del cierre	Aleación de cobre/zinc CuZn40Pb2
10	Guardapolvo	EPDM
11	Tornillos para el cuerpo	Acero JS-500 M12x30
12	Junta tórica tuerca prensa	NBR
13	Junta tórica cuerpo tapa	NBR
14	Junta tórica int.tuerca prensa	NBR
15	Junta tórica acoplamiento racor	NBR
16	Llave	EN GJS 500-7 (GGG-50)
17	Junta tórica casquillo	NBR
21	Racor tipo Barcelona	Aluminio
22	Arqueta	EN GJS 500-7 (GGG-50)
23	Tapa arqueta	EN GJS 500-7 (GGG-50)




RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL	
PROYECTO	SITUACION
PLANO Nº	CIUDAD REAL
04.3	DETALLES 3
FECHA	INDICADAS
OCTUBRE-2018	ESCALA
Ingeniero Industrial Municipal:  Alfredo Pulido Latorre	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	

# DETALLE POZO DE REGISTRO PARA DESCARGA CON POZO DE ACHIQUE

ESCALA: 1/20



<b>RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>SITUACION</b>
PLANO N°	<b>04.4</b>
<b>FECHA</b>	<b>INDICADAS</b>
OCTUBRE-2018	ESCALA
	
Ingeniero Industrial Municipal: <b>Alfredo Pulido Latorre</b>	
<b>SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS</b>	
	
<b>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL</b>	

# PLIEGO DE CONDICIONES



# PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

### ÍNDICE

	Página
1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL.....	1
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.....	1
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	1
1.3 OBJETO DEL PLIEGO.....	1
1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.....	5
1.5 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.....	5
1.6 MATERIALES.....	6
1.7 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.....	6
1.8 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.....	6
2. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.....	7
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL.....	7
2.1.1 ÁRIDOS.....	7
2.1.2 AGUA.....	9
2.1.3 CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS.....	10
2.1.4 ADITIVOS.....	15
2.1.5 TABLEROS PARA ENCOFRADOS.....	18
2.1.6 PANELES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS.....	20
2.1.7 ACERO PARA ESTRUCTURAS.....	20
2.1.8 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS.....	24
2.1.9 MATERIAL DE RELLENO DE ZANJAS.....	27
2.1.10 MATERIAL GRANULAR PARA SUBBASES Y TERRAPLENES.....	28
2.1.11 MATERIALES PARA ZAHORRA ARTIFICIAL.....	28
2.1.12 ALQUITRANES Y BETUNES ASFÁLTICOS.....	28
2.1.13 BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS.....	28
2.1.14 EMULSIONES ASFÁLTICAS.....	29
2.1.15 RIEGOS DE ADHERENCIA.....	29
2.1.16 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.....	29
2.1.17 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.....	30
2.1.18 PIEZAS CERÁMICAS Y LADRILLOS.....	31
2.1.19 OTROS MATERIALES.....	32



2.1.20	OBJECIONES.....	32
2.2	CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS EMPLEADOS.....	33
2.2.1	ACCESORIOS DE FUNDICIÓN.....	33
2.2.2	TUBOS DE POLIETILENO (PE) .....	34
2.2.3	ACCESORIOS (FITTING) DE LATÓN PARA TUBOS DE POLIETILENO .....	35
2.2.4	TUBERÍA DE FUNDICIÓN .....	36
2.3	CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED.....	37
2.3.1	VÁLVULAS DE COMPUERTA.....	37
2.3.2	VENTOSAS TRES FUNCIONES.....	38
3.	EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES.....	39
3.1	MATERIALES VARIOS.....	39
3.1.1	PRUEBAS DE LOS HORMIGONES .....	39
3.1.2	PRUEBAS DE RESISTENCIA MECÁNICA.....	39
3.1.3	PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD.....	40
3.1.4	COMPROBACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO .....	41
3.1.5	PRUEBAS DE CONSOLIDACIÓN DE TERRAPLENES .....	41
3.1.6	PRUEBAS PARCIALES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO .....	41
3.1.7	PRUEBAS EN ZANJA .....	41
3.1.8	GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS .....	42
3.2	TUBOS.....	42
3.2.1	GENERALIDADES.....	42
3.2.2	LOTES Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS.....	43
3.2.3	PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN .....	43
3.2.4	PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN.....	47
3.2.5	ENTREGA Y TRANSPORTE .....	48
3.2.6	ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS .....	48
4.	CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .....	50
4.1	REPLANTEO DE LAS OBRAS .....	50
4.2	EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS .....	50
4.3	EXCAVACIÓN DE ZANJAS.....	50
4.4	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS.....	51
4.5	TUBERÍAS DE PRESIÓN.....	52
4.6	PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERÍA .....	52
4.6.1	LIMPIEZA GENERAL .....	52
4.6.2	DESINFECCIÓN.....	53
4.7	ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.....	53
4.8	MORTEROS.....	54
4.9	HORMIGONES .....	54
4.10	ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES.....	58
4.11	FÁBRICAS DE LADRILLOS.....	60
4.12	ENLUCIDOS .....	60



4.13	OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS .....	61
5.	MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.....	61
5.1	GENERALIDADES.....	61
5.2	ABONO DE LA EXCAVACIÓN Y DESMONTE EN GENERAL .....	61
5.3	ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERÍAS .....	62
5.4	DESPRENDIMIENTOS .....	63
5.5	OBRAS DE FÁBRICA .....	63
5.6	MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES .....	63
5.7	MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS.....	63
5.8	ABONO DEL LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.....	64
5.9	OTRAS UNIDADES DE OBRA .....	64
5.10	ACOPIOS.....	64
5.11	PARTIDAS ALZADAS.....	65
5.12	BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .....	65
5.13	GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA .....	65
6.	DISPOSICIONES GENERALES .....	66
6.1	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS.....	66
6.2	CONTROL DE CALIDAD.....	66
6.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	66
6.4	AUTORIZACIONES.....	66
6.5	PLAZO DE GARANTÍA.....	67
6.6	RECEPCIONES.....	67
6.7	PLAZO DE EJECUCIÓN .....	67



## 1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

### 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar son las descritas en el resto de documentos del PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL.

### 1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Pliego de prescripciones técnicas será de aplicación en la prestación a contratar, realización del suministro, explotación del servicio o ejecución de las obras, en su proyecto, ejecución, inspección, dirección o explotación.

### 1.3 OBJETO DEL PLIEGO

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras descritas en este Proyecto. Además del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus artículos, serán también de aplicación:

- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el **Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público**.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE del 26 de octubre de 2001) por el que se aprueba **Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas**
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el **Texto refundido de la Ley de Aguas**.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el **Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas**, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "**Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua**" y se crea una "Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones".BOE 2 de octubre.



- **Elementos de fundición dúctil** Norma UNE-EN 545.
- **Taladros.** Norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).
- **Juntas de estanqueidad de caucho, EPDM.** Norma ISO 4633.
- **Tapas de registro.** Norma UNE-EN 124.
- **Tubos de polietileno.** Normas UNE 53965-1 EX UNE 53966 EX y UNE 53131.
- **Válvulas de control.** Norma UNE-EN 558-1.
- **Marcado de válvulas.** Norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.
- **Ensayos a satisfacer por las válvulas de control.** Normas ISO 5208 (o su actualización prEN 12266-3) e ISO 7259.
- **“Calidad de las aguas de consumo humano”.** R.D. 140/2003, de 7 de febrero (BOE 21/02/03).
- **“Acciones en la edificación”.** NBE EA-88”, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
- **La Instrucción de Hormigón Estructural EHE.** El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”.
- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el **Código Técnico de la Edificación.** (BOE 28-marzo-2006).
- Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la **Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).**
- **Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.** Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto
- **Prevención de Riesgos Laborales.** Ley 31/1995 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95).



- **Reglamento de los servicios de prevención.** Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 97).BOE de 31 de enero de 1997.
- **Normas para la señalización de obras en las carreteras.** Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. BOE 29 Enero 2000 .
- **Ley 37/2003 de 17 de noviembre , de Ruido**
- **Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.** Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E 7 -8-97).
- **Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.** Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).
- **Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.** Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).
- **Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.** Real Decreto 773/1997, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).
- **Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.** Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE 23 Marzo 2010
- **Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo.**(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71), cuyos títulos no hayan sido derogados por la Ley 31/1995, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
- **Evaluación de Impacto.** Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la **Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos** (B.O.E.» 26 enero), el 27 de enero de 2008.



- **Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido** R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la .B.O.E. 11 de marzo.
- **Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos**, R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988). (DEM-02). Modificada por R.D. 952/97, de 20 de junio (DEM-04).
- **Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados**, BOE de 29 Julio 2011.
- Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una **lista de residuos** de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. DOUEL 6 Septiembre 2000
- **Catálogo europeo de residuos**. O.M. MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, el 20 de febrero de 2002.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, que guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Así mismo y con carácter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen sustancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.



#### **1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

El Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisan para la ejecución de las obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los terrenos ocupados por las obras del Proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la Administración.

La señalización de las obras durante su ejecución, será de cuenta del Contratista, efectuándola de acuerdo con la Instrucción 8.3 IC (BOE 18/9/97). Asimismo, está obligado a balizar y señalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas abiertas y obstáculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa.

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el paso se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y tránsito. Igual criterio se seguirá con los accesos a caminos, fincas o edificios.

Finalmente, correrán a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de daños o perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitación de caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que no hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obras correspondientes, sean necesarias para la realización total de los trabajos) o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo.

#### **1.5 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS**

El Contratista proporcionará al Técnico - Encargado, o sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas en materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego permitiendo el acceso a todas las partes de las obras e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.



## **1.6 MATERIALES**

Se emplearán los que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sólo podrán sufrir modificación si durante la ejecución de las obras se comprueba tal necesidad, y con orden expresa del Director de las obras.

## **1.7 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES**

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de Trabajo de la Ley de Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, de 2 de Abril de 1.964 y disposiciones aclaratorias, así como las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia.

## **1.8 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO**

Lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones quedará supeditado a lo dispuesto en el resto de los documentos del Proyecto sobre las contradicciones u omisiones que con relación a él puedan existir.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los trabajos según uso y costumbre, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el contrario deberá realizarlos como si hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos Documentos.



## **2. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA**

### **2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL**

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentará a la dirección de obra la relación de los materiales a utilizar en los trabajos de obra civil del presente proyecto para su aprobación y aceptación antes de su instalación.

#### **2.1.1 ÁRIDOS**

##### **2.1.1.1 ARENAS**

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.

La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, a que establezca explícitamente la D.F.

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños.

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): Bajo o nulo

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA EHE):

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2):  $\leq 4$  mm.

Terrones de arcilla (UNE 7-133):  $\leq 1\%$  en peso.

Partículas blandas (UNE 7-134): 0%

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE -EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico  $2 \text{ g/cm}^3$  (UNE 7-244):  $\leq 0,5\%$  en peso.

Compuestos de azufre expresado en  $\text{SO}_3^-$  y referidos a árido seco (UNE 146-500):  $\leq 0,4\%$  en peso.

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121): Nula



Sulfatos solubles en ácidos expresados en  $\text{SO}_3^-$  y referidos al árido seco (UNE 146-500):  $\leq 0,8\%$  en peso

Cloruros expresados en  $\text{Cl}^-$  y referidos al árido seco (UNE 83-124):

- Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración :  $\leq 0,05\%$  en peso.
- Hormigón pretensado:  $\leq 0,03\%$  en peso.

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no excederá:

- Pretensado:  $\leq 0,2\%$  peso de cemento.
- Armado:  $\leq 0,4\%$  peso de cemento.
- En masa con armadura de fisuración:  $\leq 0,4\%$  peso de cemento.

Estabilidad (UNE 7-136):

- Pérdida de peso con sulfato sódico:  $\leq 10\%$ .
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  $\leq 15\%$ .

ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA EHE):

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):

- Árido grueso:
- Árido redondeado:  $\leq 1\%$  en peso.
- Árido de machaqueo no calcáreo:  $\leq 1\%$  en peso.
- Árido fino:
  - Árido redondeado:  $\leq 6\%$  en peso.
  - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición :  $\leq 6\%$  en peso.
  - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición I, IIa, IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición :  $\leq 10\%$  en peso.

Equivalente de arena (EAV) (UNE 83-131):

- Para obras en ambientes I, IIa, IIb no sometidas a ninguna clase específica de exposición:  $\geq 75$ .
- Resto de casos:  $\geq 80$ .

Friabilidad (UNE 83-115):  $\leq 40$ .

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134):  $\leq 5\%$ .



## ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA (EHE)

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):

- Árido grueso:
  - Árido redondeado :  $\leq 1\%$  en peso.
- Árido fino:
  - Árido redondeado:  $\leq 6\%$  en peso.
  - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición:  $\leq 10\%$  en peso.
  - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición I, IIa, IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición:  $\leq 15\%$  en peso.

Valor azul de metileno (UNE 83-130):

- Para obras en ambientes I, IIa, IIb no sometidas a ninguna clase específica de exposición:  $\leq 0,6\%$  en peso.
- Resto de casos:  $\leq 0,3\%$  en peso.

### 2.1.2 AGUA

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales.

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una de las siguientes características:

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234):  $\geq 5$ .
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130):  $\leq 15$  g/l.
- Sulfatos, expresados en SO<sub>4</sub><sup>-</sup> (UNE 7-131).
  - En caso de utilizarse cemento SR:  $\leq 5$  g/l.
  - En el resto de casos:  $\leq 1$  g/l
- Ion cloro, expresado en Cl<sup>-</sup> (UNE 7-178)
  - Hormigón pretensado:  $\leq 1$  g/l.



- Hormigón armado:  $\leq 3$  g/l.
- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  $\leq 3$  g/l.
- Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0.
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  $\leq 15$  g/l.
- Ion cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
  - Pretensado:  $\leq 0,2\%$  peso de cemento.
  - Armado:  $\leq 0,4\%$  peso de cemento.
  - En masa con armadura de fisuración:  $\leq 0,4\%$  peso de cemento.

### 2.1.3 CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo.  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.

#### 2.1.3.1 LOS CEMENTOS COMUNES

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo:

DENOMINACIÓN	DESIGNACIÓN
Cemento Portland	CEM I
Cemento Portland compuesto	CEM II/A-M M II/B-M
Cemento Portland con escoria	CEM II/A-S CEM II/B-S <sup>a</sup>
Cemento Portland con puzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P
Cemento Portland con cenizas volantes	CEM II/A-V CEM II/B-V
Cemento Portland con filler calcáreo	CEM II/A-L
Cemento Portland con humo de sílice	CEM II/A-D
Cemento de alto horno	CEM III/A CEM III/B
Cemento puzolánico	CEM IV/A



Cemento mixto CEM IV/B  
CEM V/A

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el regulador de fraguado ni los aditivos):

Designación	K	S	D	P	V	L
CEM I	95-100	-	-	-	-	-
CEM II/A-M	80-94	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20
CEM II/B-M	65-79	21-35	21-35	21-35	21-35	21-35 <sup>a</sup>
CEM II/A-S	80-94	6-20	-	-	-	-
CEM II/B-S	65-79	21-35	-	-	-	-
CEM II/A-P	80-94	-	-	6-20	-	-
CEM II/B-P	65-79	-	-	21-35	-	-
CEM II/A-V	80-94	-	-	-	6-20	-
CEM II/B-V	65-79	-	-	-	21-35	-
CEM II/A-L	80-94	-	-	-	-	6-20
CEM II/A-D	90-94	-	6-10	-	-	-
CEM III/A	35-64	36-65	-	-	-	-
CEM III/B	20-34	66-80	-	-	-	-
CEM IV/A	65-89	-	11-35	11-35	11-35	-
EM IV/B	45-64	-	36-55	36-55	36-55	-
CEM V/A	40-64	18-30	-	18-30	18-30	-

(K= Clinker, S= Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= Cenizas volantes, L= Filler calcáreo).

Porcentaje en masa de humo de sílice:  $\leq 10\%$ .

Porcentaje en masa de componente calcáreo:  $\leq 20\%$ .

Porcentaje en masa de componentes adicionales ("filler" o alguno de los componentes principales que no sean los específicos de su tipo):  $\leq 5\%$ .

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS:



Resistencia a compresión N/mm<sup>2</sup>:

Clase Resistente	Resistencia inicial		Resistencia normal	
	2 días	7 días	28 días	
32,5	-	≥ 16,0	≥ 32,5	≤ 52,5
32,5 R	≥ 13,5	-	≥ 32,5	≤ 52,5
42,5	≥ 13,5	-	≥ 42,5	≤ 62,5
42,5 R	≥ 20,0	-	≥ 42,5	≤ 62,5
52,5	≥ 20,0	-	≥ 52,5	-
52,5 R	≥ 30,0	-	≥ 52,5	-

(R= Alta resistencia inicial).

Tiempo de fraguado:

- Inicio:
  - Clase 32,5 y 42,5: ≥ 60 min.
  - Clase 52,5: ≥ 45 min.
- Final: ≤ 12 h.

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): ≤ 10 mm.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Contenido de cloruro: ≤ 0,1%.

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa):

Tipo	Pérdida por Calcinación	Residuo Insoluble	Contenido en sulfatos (SO <sub>3</sub> <sup>=</sup> )	
Clase			32,5-32,5R-42,5	42,5R-52,5-52,5R
CEM I	≤ 5,00	≤ 5,00	≤ 3,50	≤ 4,0
CEM II	-	-	≤ 3,50	≤ 4,0
CEM III	≤ 5,00	≤ 5,00	≤ 4,00	≤ 4,0



CEM IV	-	-	≤ 3,50	≤ 4,0
CEM V	-	-	≤ 3,50	≤ 4,0

El cemento puzolánico CEM IV cumplirá el ensayo de puzolanidad.

### 2.1.3.2 CEMENTOS BLANCOS:

Índice de blancura (UNE 80-117): ≥ 75%.

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el regulador de fraguado ni los aditivos):

Denominación	Tipo	Clinker	Adiciones
Cemento Portland blanco	BL I	95 - 100	0 - 5
Cemento Portland blanco con adiciones	BL II	75 - 94	6 - 25
Cemento Portland blanco para solados	BL V	40 - 74	26 - 60

Resistencia a compresión N/mm<sup>2</sup>:

Clase resistente	Resistencia inicial a 2 días	Resistencia normal a 28 días	
22,5	-	≥ 22,5	≤ 42,5
42,5	≥ 13,5	≥ 42,5	≤ 62,5
42,5 R	≥ 20,0	≥ 42,5	≤ 62,5
52,5	≥ 20,0	≥ 52,5	-

(R= Alta resistencia inicial).

Tiempo de fraguado:

- Inicio:
  - Clase 22,5: ≥ 60 min.
  - Clase 42,5 y 52,5: ≥ 45 min.
- Final: ≤ 12 h.

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): ≤ 10 mm

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:



Contenido de cloruro:  $\leq 0,1\%$ .

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa):

<b>Tipo</b>	<b>Pérdida por Calcinación</b>	<b>Residuo insoluble</b>	<b>Contenido en sulfatos (SO<sub>3</sub><sup>=</sup>)</b>
BL I	$\leq 5,00$	$\leq 5,00$	$\leq 4,5$
BL II	-	-	$\leq 4,5$
BL V	-	-	$\leq 3,5$

### 2.1.3.3 CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR)

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%):

<b>Tipo</b>	<b>C3A</b>	<b>C3A + C4AF</b>
CEM I	$\leq 5,0$	$\leq 22,0$
CEM II	$\leq 8,0$	$\leq 25,0$
CEM III/A	$\leq 10,0$	$\leq 25,0$
CEM III/B	(1)	(1)
CEM IV/A	$\leq 8,0$	$\leq 25,0$
CEM IV/B	$\leq 10,0$	$\leq 25,0$
CEM V/A	$\leq 10,0$	$\leq 25,0$

(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar.

C3A y C4AF se determinarán según UNE 80-304

### 2.1.3.4 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus características.

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes.

En el albarán figurarán los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.



- Fecha de suministro.
- Identificación del vehículo de transporte.
- Cantidad suministrada.
- Designación y denominación del cemento.
- Referencia del pedido.
- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.
- Equivalente.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos:

- Peso neto.
- Designación y denominación del cemento.
- Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos:

- Inicio y final del fraguado.
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses.
- Clases 42,5: 2 meses.
- Clases 52,5: 1 mes.

#### **2.1.4 ADITIVOS**

Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades habituales o de su comportamiento.

Los aditivos considerados son los siguientes:

- Aireante.
- Anticongelante.
- Fluidificante.
- Hidrófugo.



- Inhibidor del fraguado.
- Para gunitados (acelerador del fraguado).
- Colorante.

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero.

#### LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS

- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón armado y pretensado.
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:

- Pretensado:  $\leq 0,2\%$  peso del cemento.
- Armado:  $\leq 0,4\%$  peso del cemento.
- En masa con armadura de fisuración:  $\leq 0,4\%$  peso del cemento.

##### 2.1.4.1 ADITIVO AIREANTE

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado.

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia característica  $\geq$  al 80% del mismo hormigón sin aireante.

Diámetro de las burbujas (D):  $10 \leq D \leq 1000$  micras.

##### 2.1.4.2 ADITIVO ANTICONGELANTE

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del agua de amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y durante el periodo de fraguado.



#### 2.1.4.3 ADITIVO FLUIDIFICANTE

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la consistencia para una misma cantidad de agua.

#### 2.1.4.4 ADITIVO HIDRÓFUGO

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad.

#### 2.1.4.5 ADITIVO INHIBIDOR DEL FRAGUADO

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo.

#### 2.1.4.6 ADITIVO PARA GUNITADOS

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado. No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua.

Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat):

- 2%:  $\leq 90$  minutos
- 3%:  $\leq 30$  minutos
- 4%:  $\leq 3$  minutos
- 5%:  $\leq 2$  minutos

#### 2.1.4.7 COLORANTE

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al producto final.

Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento.



#### 2.1.4.8 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características.

El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas temperaturas.

#### 2.1.5 TABLEROS PARA ENCOFRADOS

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

Conservará sus características para el número de usos previstos.

Tolerancias:

- Longitud nominal: + 50 mm - 25 mm.
- Ancho nominal:  $\pm 2$  mm.
- Espesor:  $\pm 0,3$  mm.
- Rectitud de aristas:  $\pm 2$  mm/m.
- Angulos:  $\pm 1^\circ$ .

TABLEROS DE MADERA:

No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la madera.

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P):  $0,40 \leq P \leq 0,60$  T/m<sup>3</sup>.

Contenido de humedad (UNE 56-529):  $\leq 15\%$ .

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal.

Coefficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C):  $0,35\% \leq C \leq 0,55\%$ .



Coefficiente de elasticidad: Aprox. 150.000 kg/cm<sup>2</sup>

Dureza (UNE 56-534): ≤ 4.

Resistencia a la compresión (UNE 56-535):

- En la dirección paralela a las fibras: ≥ 300 kg/cm<sup>2</sup>
- En la dirección perpendicular a las fibras: ≥ 100 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a la tracción (UNE 56-538):

- En la dirección paralela a las fibras: ≥ 300 kg/cm<sup>2</sup>
- En la dirección perpendicular a las fibras: ≥ 25 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a flexión (UNE 56-537): ≥ 300 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a cortante: ≥ 50 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): ≥ 15 kg/cm<sup>2</sup>

#### TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA:

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y prensado en caliente.

Estará lijado por ambas caras.

No tendrá defectos superficiales.

Peso específico: ≥ 650 kg/m<sup>3</sup>

Módulo de elasticidad:

- Mínimo: 21000 kg/cm<sup>2</sup>
- Medio: 25000 kg/cm<sup>2</sup>

Humedad del tablero: ≥ 7% : ≤ 10%.

Hinchazón en:

- Espesor: ≤ 3%.
- Largo: ≤ 0,3%.



- Absorción de agua:  $\leq 6\%$ .

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras:  $\geq 6 \text{ kp/cm}^2$

Resistencia al arranque de tornillos:

- En la cara:  $\geq 140 \text{ kp}$ .
- En el canto:  $\geq 115 \text{ kp}$ .

### **2.1.6 PANELES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS**

Dispondrán de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos.

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición.

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.

Tolerancias:

- Planeidad:  $\pm 3 \text{ mm/m}$ ;  $\leq 5 \text{ mm/m}$ .

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

### **2.1.7 ACERO PARA ESTRUCTURAS**

Se han considerado los siguientes tipos:

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA,
- HEB, HEM, o UPN, de acero A/42b o A/52b.
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado o rectangular, de acero A/37b, A/42b o A/52b.
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente, de las series redondo, cuadrado o rectangular, de acero A/42b o A/52b.



- Perfiles conformados en frío, de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero A/37b, A/42b, o A/52b.

Se han considerado los tipos de unión siguientes:

- Con soldadura.
- Con tornillos.

Se han considerado los siguientes acabados de protección:

- Una capa de imprimación antioxidante.
- Galvanizado.

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero, que cumplirá los requisitos de la norma NBE EA-95.

Las dimensiones y la forma de los perfiles serán los indicados en la norma NBE EA-95.

No presentarán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.

Las piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la D.T. El suministrador confeccionará los correspondientes planos de taller a partir de la D.T. del proyecto, y estos los aprobará la D.F.

Las piezas estarán marcadas con el identificador que concuerde con los planos de taller, y con las señales necesarias para determinar su posición en la obra.

Tolerancias:

- Dimensiones, forma y peso de los perfiles: Según norma NBE EA-95.
- Longitud de las piezas:
  - Hasta 1000 mm:  $\pm 2$  mm.
  - De 1001 a 3000 mm:  $\pm 3$  mm.
  - De 3001 a 6000 mm:  $\pm 4$  mm.
  - De 6001 a 10000 mm:  $\pm 5$  mm.
  - De 10001 a 15000 mm:  $\pm 6$  mm.
  - De 15001 a 25000 mm:  $\pm 8$  mm.
  - A partir de 25001 mm:  $\pm 10$  mm.
  - Flecha: largo/1500 : 10 mm.

En los elementos compuestos por más de un perfil, la tolerancia se refiere a cada perfil medido entre nudos, y al conjunto de perfiles medida la longitud entre los nudos extremos.



## PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON SOLDADURA:

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:

- Eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.
- Eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible.
- Eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo.
- Eléctrico por resistencia.

Para realizar las soldaduras, el taller contará con dispositivos para voltear las piezas y colocar éstas en la posición más conveniente para ejecutar las soldaduras, sin producir solicitaciones excesivas que puedan perjudicar la resistencia de los cordones depositados.

Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo con la norma NBE EA-95, por soldadores calificados de acuerdo con la UNE\_EN 287-1 1992.

Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra.

Las dimensiones de los biselés de preparación de los bordes y gargantas de soldadura, así como la longitud de los cordones de las mismas, serán los indicados en la D.T., de acuerdo con la norma NBE EA-95.

Tolerancias:

- Dimensiones de los cordones de soldadura:
  - Hasta 15 mm:  $\pm 0,5$  mm.
  - De 16 a 50 mm:  $\pm 1,0$  mm.
  - De 51 a 150 mm:  $\pm 2,0$  mm.
  - Mayor de 150 mm:  $\pm 3,0$  mm.

## PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON TORNILLOS

Los tornillos que se pueden utilizar son los ordinarios, los calibrados y los de alta resistencia, que cumplan las especificaciones de la norma NBE EA-95, parte 2.5.

El momento torsor de apriete de los tornillos será el especificado en la D.T., o en su defecto, el indicado en la NBE EA-95, artículo 3.6.2. La disposición de los agujeros en las piezas y su diámetro, será la indicada en la D.T. El diámetro de los agujeros será entre 1 y 2 mm mayor que el diámetro nominal de los tornillos.

Las superficies a unir con tornillos estarán limpias, sin pintar, y serán planas.



Habrán arandelas bajo la cabeza y la tuerca de los tornillos.

La parte roscada de la espiga del tornillo sobresaldrá de la tuerca un filete como mínimo.

Las perforaciones estarán hechas con taladro. Solo se admite la perforación con punzón en perfiles de acero A/37b de espesor menor a 15 mm, en estructuras no sometidas a cargas dinámicas.

Las tuercas de tornillos de tipo ordinario o calibrado, sometidos a tracciones en la dirección de su eje, estarán bloqueadas.

Tolerancias:

- Diámetro de los tornillos calibrados: -0,00 mm: +0,15 mm.
- Diámetro de los tornillos ordinarios y de alta resistencia:  $\pm 1,0$  mm.
- Separación y alineación de los agujeros:
  - Diámetro del agujero 11 mm:  $\pm 1,0$  mm.
  - Diámetro del agujero 13 o 15 o 17 mm:  $\pm 1,5$  mm.
  - Diámetro del agujero 19 o 21 o 23 mm:  $\pm 2,0$  mm.
  - Diámetro del agujero 25 o 28 mm:  $\pm 3,0$  mm.

#### PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la pieza.

No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos.

Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo.

Las superficies que quedarán en contacto en las uniones atornilladas, y los sitios donde se deban realizar soldaduras, no se pintarán.

#### PERFILES GALVANIZADOS:

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

Protección del galvanizado:  $\geq 275$  g/m<sup>2</sup>

Pureza del zinc:  $\geq 98,5$  %.



## CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.

Almacenamiento: En lugar seco, sin contacto directo con el suelo protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones.

### 2.1.8 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS

Se han considerado los siguientes tipos:

- Armaduras pasivas:
  - Acero en barras lisas.
  - Acero en barras corrugadas (UNE 36-068).
- Armaduras activas:
  - Alambres (UNE 36-094).
  - Barras (UNE 7-474).
  - Cordones (UNE 7-326).
    - Acero en cordones adherentes para tesar.
    - Acero en cordones no adherentes para tesar.

#### ACERO EN ARMADURAS PASIVAS (SEGUN NORMA EHE):

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o transversales, con las siguientes excepciones:

- Mallas electrosoldadas.
- Armaduras básicas electrosoldadas.

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias normas.

#### ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (SEGUN NORMA EHE)



Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones de la norma UNE 36-068.

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico de la UNE 36-811).

Medidas nominales:

<b>Diámetro Nominal e (mm)</b>	<b>Area de la sección Transversal (mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Masa S (kg/m)</b>
6	28,3	0,222
8	50,3	0,395
10	78,5	0,617
12	113	0,888
14	154	1,21
16	201	1,58
20	314	2,47
25	491	3,85
32	804	6,31
40	1260	9,86

Características mecánicas de las barras:

<b>Designación</b>	<b>Clase acero</b>	<b>Lím. Elástico fy (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Carga Unitaria De rotura Fs(N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Alargamiento de rotura (sobre base de 5 diámetros)</b>	<b>Relación fs/fy</b>
B 400 S	Soldable	≥ 400	≥ 440	≥ 14%	≥ 1,05
B 500 S	Soldable	≥ 500	≥ 550	≥ 12%	≥ 1,05

Composición química:



Análisis	C	Ceq (según (UNE 36-068)	P	S	N
UNE 36-068	%máx.	%máx	%máx	%máx	%máx
Colada	0,22	0,50	0,050	0,050	0,012
Producto	0,24	0,52	0,055	0,055	0,013

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°C (UNE 36-068): Nula

Tensión de adherencia (UNE 36-068):

- Tensión media de adherencia:
  - $D < 8 \text{ mm}$ :  $\geq 6,88 \text{ N/mm}^2$
  - $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}$ :  $\geq (7,84-0,12 D) \text{ N/mm}^2$
  - $D > 32 \text{ mm}$ :  $\geq 4,00 \text{ N/mm}^2$
- Tensión de rotura de adherencia:
  - $D < 8 \text{ mm}$ :  $\geq 11,22 \text{ N/mm}^2$
  - $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}$ :  $\geq (12,74-0,19 D) \text{ N/mm}^2$
  - $D > 32 \text{ mm}$ :  $\geq 6,66 \text{ N/mm}^2$

Tolerancias:

- Sección barra:
  - Para  $D \leq 25 \text{ mm}$ :  $\geq 95\%$  sección nominal.
  - Para  $D > 25 \text{ mm}$ :  $\geq 96\%$  sección nominal.
- Masa:  $\pm 4,5\%$  masa nominal.
- Ovalidad:

Diámetro nominal e	Diferencia máxima
(mm)	(mm)
6	1
8	1
10	1,50
12	1,50
14	1,50
16	2,00
20	2,00
25	2,00
32	2,50
40	2,50



## CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

- En el caso de productos certificados:
  - El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE.
  - El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras pasivas).
  - El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE.
  - El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida.
  
- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):
  - Resultado del ensayo de las características mecánicas.
  - Resultado del ensayo de las características geométricas.
  - Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas).
  - Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas).

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones superficiales.

### ARMADURAS PASIVAS (SEGUN NORMA EHE)

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental.

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%.

### 2.1.9 MATERIAL DE RELLENO DE ZANJAS

Cumplirá las condiciones de puesta en obra y grado de compactación establecidas en los planos y cuadro de precios.



### **2.1.10 MATERIAL GRANULAR PARA SUBBASES Y TERRAPLENES**

La composición granulométrica de los materiales cumplirán las condiciones siguientes:

- a) La fracción que pasa por el tamiz nº 200 ASTM (0,074) será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción que pasa por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm).
- b) La curva granulométrica de los materiales, determinada mediante el empleo de los tamices que definen los husos S1 a S6, está comprendido dentro de alguno de ellos.

### **2.1.11 MATERIALES PARA ZAHORRA ARTIFICIAL**

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como mínimo, un 50 %, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Sus características de plasticidad, calidad y composición granulométrica serán las definidas en el artículo 501 del PG-3.

Excepto especificación en contrario, se ajustará al huso granulométrico Z-2 con compactación del 98 %, según el ensayo del Proctor Modificado.

### **2.1.12 ALQUITRANES Y BETUNES ASFÁLTICOS**

Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

Los alquitranes y betunes asfálticos cumplirán las exigencias se señalasen, respectivamente en los artículos 210 y 211 del PG-3.

### **2.1.13 BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS**

Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no presentar signos de coagulación antes de su utilización.



Los betunes asfálticos fluidificados cumplirán las exigencias del artículo 212 del PG-3.

#### **2.1.14 EMULSIONES ASFÁLTICAS**

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión catiónica de rotura rápida ECRO.

El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La totalidad del mismo deberá pasar por el tamiz 5 UNE.

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento de agua.

Los riegos de imprimación cumplirán las exigencias del artículo 530 del PG-3.

#### **2.1.15 RIEGOS DE ADHERENCIA**

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión catiónica de rotura rápida ECRO.

Los riegos de adherencia cumplirán las exigencias del artículo 531 del PG-3.

#### **2.1.16 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES**

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico B. 150/200 o emulsión catiónica de rotura rápida ECR1 O ECR2.

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, otro ligante, o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, previa autorización del Director de Obra.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Si el ligante es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización.



En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento de agua libre. Este límite podrá ser elevado al cuatro por ciento si se emplea emulsión asfáltica.

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme y salvo especificación en contrario se pondrá:

- en simple tratamiento superficial: A 10/5,
- en doble tratamiento superficial: primera aplicación A 20/10, segunda aplicación A 10/5.
- en triple tratamiento superficial: primera aplicación A 25/13, segunda aplicación A 13/7, tercera aplicación A 6/3.

Sus características de calidad, forma, coeficiente de pulido acelerado y adhesividad cumplirán el artículo 532.2.2 del PG-3.

#### **2.1.17 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE**

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico B 80/100.

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura.

Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado, forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1. del PG-3.

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla.



El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 542.2.2.2 del PG-3.

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este fin.

Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación.

El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 542.2.2.3 del PG-3.

La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 del PG-3.

### **2.1.18 PIEZAS CERÁMICAS Y LADRILLOS**

Los ladrillos macizos estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas, serán duros, de grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y caras planas. Deben resistir a las heladas. Darán un sonido metálico al ser golpeados con el martillo. No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su peso después de un día de inmersión en el agua. Ofrecerán buenas adherencias al mortero, su resistencia a la compresión será por lo menos de ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado y la fractura debe mostrar una textura homogénea, apretada, exenta de planos de exfoliación y de caliches y de materias extrañas. Se tolerarán diferencias hasta de cinco (5) milímetros en más o menos en las dos dimensiones principales, y solamente de dos (2) milímetros en el grueso. Las distintas partidas presentarán uniformidad de color.

Los ladrillos finos para fábricas vistas, llamados ladrillos "prensados", deberán tener una perfecta uniformidad de matiz o inalterabilidad del mismo aire, forma perfecta, aristas vivas, ser planos y no tener desigualdades mayores de dos (2) milímetros.

Iguales condiciones cumplirán las llamadas "plaquetas" con las que se construyen ciertos chapados o paramentos vistos.

Los ladrillos huecos estarán fabricados con arcillas finas, bien limpias de materias extrañas propias o agregadas, y efectuándose el moldeado a máquina. Por su espesor se clasifican en



huecos dobles de nueve (9) centímetros de espesor con doble hilera de huecos, y huecos-sencillos de cuatro y medio (4,5) centímetros de espesor con una sola hilera de huecos. Cumplirán las condiciones exigidas a los macizos, entendiéndose que la resistencia es la medida en la dirección normal al eje longitudinal de los huecos y descontando estos.

Los ladrillos perforados que son los que poseen un aligeramiento longitudinal como los huecos, pero con orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el aligeramiento no exceda de treinta y tres por ciento (33%) de la sección. En cuanto a la calidad y resistencia, deberán cumplir las mismas condiciones que los ladrillos huecos.

Las rasillas, en cuanto a dimensiones se refiere, tendrán de largo y ancho, respectivamente, veinticinco (25) centímetros y doce (12) centímetros; el espesor medio total, contando los huecos, estará comprendido entre veintiocho (28) y treinta (30) milímetros. Estarán perfectamente cocidos, procediendo de buenas tierras; serán duras, homogéneas, sin grietas, caliches ni desperfectos, bien cortadas y sin alabeos, presentando tres (3) aligeramientos longitudinales. Será aplicable a este material el párrafo anterior, salvo en lo referente a las dimensiones.

### **2.1.19 OTROS MATERIALES**

Los demás materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Técnico Encargado, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo.

### **2.1.20 OBJECIONES**

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones se viera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Técnico dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se desestimarán.

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden escrita del Técnico Encargado para que se retire los materiales que no sean de condiciones, ésta no ha sido cumplida, procederá la Administración a efectuar esa operación cuyos gastos serán abonados por el Contratista.



Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se recibirán, pero con la rebaja de precios que la Administración determine. Si el Contratista no acepta esta rebaja, tendrá inexcusablemente que sustituirlos por otros que reúnan condiciones.

## **2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS EMPLEADOS**

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentará a la dirección de obra la relación de los materiales a utilizar en los trabajos relativos a la infraestructura hidráulica contemplada en el presente proyecto para su aprobación y aceptación antes de su instalación.

El listado de materiales deberá contar con el visto bueno del Servicio Municipal de Aguas, a fin de garantizar la plena compatibilidad, requisitos de calidad y garantía con los que forman parte de las instalaciones de titularidad municipal.

### **2.2.1 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN**

La fundición empleada para los accesorios será dúctil (nodular o esferoidal) de características especificadas por la Norma UNE-EN 545.

Las características mecánicas se comprobarán sistemáticamente durante el proceso de fabricación, según las especificaciones de las normas ISO 2531 y EN 545.

La clase de espesor de las piezas especiales, con excepción de las tés, será K=12; la clase de espesor de las tés será K=14 en conformidad con la Norma UNE-EN 545.

La brida será orientable para diámetros iguales o menores de 300 mm, y será fija u orientable para diámetros mayores de 300 mm.

El taladrado y dimensión de las bridas vendrá definido por la Norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531), usándose la serie PN 16 bar.

Todas las piezas llevarán de origen las marcas especificadas en la Norma UNE-EN 545.

La unión de los accesorios de fundición será por junta mecánica (también llamada exprés), con una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de características según la norma ISO 4633, y una contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones.



El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa de 200 g/m<sup>2</sup>, recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor mínimo o por una capa de pintura epoxy con espesor mínimo de 100 micrones.

Si se pide en la lista de piezas, los accesorios de fundición serán protegidos en obra por una manga de polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor mínimo de la manga será de 200 micrones.

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán según la Norma UNE-EN 545.

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las especificadas por la Norma UNE-EN 545.

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida serán las especificadas por la Norma UNE-EN 545.

La tortillería utilizada para la instalación de las piezas será de acero al carbono con recubrimiento GEOMET, de calidad 6.8. TORN.GEOMET-500A DIN933 C.6.8+T

### **2.2.2 TUBOS DE POLIETILENO (PE)**

Se utilizará polietileno PE 32 (baja densidad) o PE 100 (alta densidad).

Los tubos de polietileno deberán cumplir la norma UNE 53131 para los tubos PE 32 (baja densidad) y la norma UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX para los tubos PE 100 (alta densidad).

Las uniones entre tubos de polietileno se realizarán por soldadura a tope o mediante elementos electrosoldables.

Los tubos irán marcados exteriormente y de manera visible con los datos exigidos por la norma UNE 53131 para los tubos de polietileno PE 32 y por la norma UNE 53966 EX para los tubos de polietileno PE 100.

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión nominal de trabajo. Dicha presión de trabajo será de 10 bar para los tubos de polietileno de baja densidad PE 32, y podrá ser de 10 bar (SDR = 17, S = 8) o 16 bar (SDR = 11, S = 5) para los tubos de alta densidad PE 100.



Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias serán las admitidas por la norma UNE 53131 para los tubos de polietileno PE 32 y la norma UNE 53966 EX para los tubos PE 100.

Los tubos de polietileno PE 32 serán de color negro. Los tubos de polietileno PE 100, serán de color negro con bandas azules longitudinales. Para diámetros iguales o menores de 63 mm llevarán 3 bandas como mínimo, y para diámetros comprendidos entre 63 y 225 mm llevarán 4 bandas como mínimo.

Los tubos se suministrarán con tapones de protección en ambos extremos.

Los formatos de suministro serán los siguientes:

- PE 32:
  - Para  $25 \leq DN \leq 40$  mm, en rollos de 100 m
  - Para  $DN = 50$  mm, en rollos de 50 m
  - Para  $DN > 50$  mm se utiliza el PE 100
- PE 100:
  - Para  $25 \leq DN \leq 50$  mm, en rollos de 100 m
  - Para  $63 \leq DN \leq 75$  mm, en rollos de 50 m o en barras de 6 m
  - Para  $90 \leq DN < 110$  mm, en rollos de 25 m o en barras de 6 m
  - Para  $DN \geq 110$  mm, en barras de 6 m

### **2.2.3 ACCESORIOS (FITTING) DE LATÓN PARA TUBOS DE POLIETILENO**

Todos los accesorios de latón para tubos de polietileno cumplirán las condiciones especificadas por la norma DIN 8076.

Todos los elementos del accesorio, excepto la junta, serán de latón según la norma DIN 17660. La junta será de elastómero EPDM o NBR.

La presión nominal de trabajo de los accesorios de latón para los tubos de polietileno será de 16 bar.

El tipo de unión de los accesorios de latón será una conexión a presión con tuerca de apriete. El anillo de presión tendrá como mínimo 3 dientes.



Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos de polietileno. La serie mínima de diámetros nominales estará comprendida entre 25 y 63 mm.

Los accesorios de latón llevarán inscrita con la marca, la presión nominal de trabajo PN y el diámetro nominal DN de la tubería de polietileno.

Los ensayos a satisfacer son los especificados en las normas UNE-EN 712, UNE-EN 713 y UNE-EN 715. El fabricante presentará la documentación oficial que lo acredite.

Además será necesario realizar el ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017

#### **2.2.4 TUBERÍA DE FUNDICIÓN**

Los tubos estarán provistos de extremos enchufe y liso. La unión será de tipo flexible (también llamada automática) con una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de características según ISO 4633.

La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de los espesores. Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie K = 9 según la norma UNE-EN 545.

El revestimiento interior de mortero de cemento será de características y espesor fijados en la UNE-EN 545.

El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa mínima de 200 g/m<sup>2</sup>, recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor mínimo.

Si se pide en la lista de piezas, los tubos serán protegidos en obra por una manga de polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor mínimo de la manga será de 200 micrones.

El tubo se suministrará con tapones de protección.

La longitud de los tubos será de 5,50 o 6 m para diámetros comprendidos entre 60 y 800 mm.

El espesor de los tubos será de clase K=9 en conformidad con la Norma UNE-EN 545.



## **2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED**

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentará a la dirección de obra la relación de los materiales a utilizar en los trabajos relativos a la infraestructura hidráulica contemplada en el presente proyecto para su aprobación y aceptación antes de su instalación.

El listado de materiales deberá contar con el visto bueno del Servicio Municipal de Aguas, a fin de garantizar la plena compatibilidad, requisitos de calidad y garantía con los que forman parte de las instalaciones de titularidad municipal.

Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos elementos cuya maniobra permita aislar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red para su uso posterior.

Las válvulas se harán servir para la regularización de los caudales, seguridad de las instalaciones y aislamientos de sectores de la red.

En su condición se harán servir únicamente materiales resistentes a la corrosión, a saber: fundición gris, fundición dúctil, bronce, acero fundido, acero inoxidable y caucho.

El cuerpo de estos elementos tendrá que ser bastante resistente para soportar sin deformación las presiones de servicio y las sobrepresiones que se puedan producir, con un mínimo de 16 Kg/cm<sup>2</sup>, nominales.

Las válvulas que se tengan que accionar manualmente, tendrán que ser capaces de abrir y cerrar con presión sobre una sola cara sin esfuerzos excesivos.

Tanto los elementos de cierre y regulación se instalan dentro de arquetas de obra, provistas de marco y tapa de dimensiones que permitan la inspección y accionamiento y su desmontaje parcial o total sin derribar la arqueta.

### **2.3.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA**

El cuerpo será de fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693), recubierto tanto exterior como interiormente por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 200 micras según DIN 30677-2



La compuerta se realizará en fundición dúctil de calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) vulcanizada totalmente de elastómero EPDM (incluso el alojamiento de tuerca y el paso del eje), certificado para agua potable.

El eje de maniobra será de acero inoxidable (13% de Cr) forjado en frío y la tuerca de maniobra de latón o bronce.

Las uniones con otros elementos de fontanería se realizará mediante bridas.

El taladrado de las bridas a PN 16 bar será el indicado en la norma UNE-EN 1092-2. La distancia entre bridas estará en conformidad con la norma UNE-EN 558-1, tabla 2 .

Bridas y orificios según EN1092 (ISO 7005-2) PN10/16

El marcado se realizará según la norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.

El sistema de empaquetadura será de triple seguridad, con sellado superior de NBR, un cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y un manguito inferior de EPDM.

Contará con una junta EPDM alojada entre cuerpo y tapa.

Tornillería de acero inoxidable A2 sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa.

#### Ensayos y certificados:

- Prueba hidráulica según EN1074-1 y 2 /EN12266
- Asiento: 1.1 x PN (en bar). Cuerpo 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre
- Certificado para agua potable.

Todas las válvulas se suministrarán con capuchón.

### **2.3.2 VENTOSAS TRES FUNCIONES**

Se instalarán para evacuación de posibles bolsas de aire.

El cuerpo será de fundición dúctil según la norma EN-GJS-400-15, recubierto tanto exterior como interiormente por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 150 micras.



El eje de maniobra de la válvula será en acero inoxidable con 13% de cromo y los flotadores serán de acero latonado revestido de elastómero.

La junta entre el cuerpo y la tapa será de elastómero.

Las uniones con otros elementos de fontanería se realizará mediante bridas.

El cierre se producirá por presión de una bola flotadora de material plástico contra el asiento del cuerpo, o bien por válvula accionada por un flotador interior.

### **3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES**

#### **3.1 MATERIALES VARIOS**

##### **3.1.1 PRUEBAS DE LOS HORMIGONES**

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar a su cargo las pruebas que disponga el Ingeniero Encargado para tener mejor conocimiento del comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del hormigón fresco.

##### **3.1.2 PRUEBAS DE RESISTENCIA MECÁNICA**

Las probetas para determinar la densidad y resistencia mecánica del hormigón colocado en obra se obtendrán con testigos sacados de la propia obra ejecutada. Estas probetas tendrán ciento cincuenta (150) milímetros de diámetro y trescientos (300) milímetros de longitud, para lo cual se cortarán los testigos con las caras normales del eje, refrectándolas después si es preciso. Si se utilizan probetas cúbicas de 20 cm, (veinte centímetros) las resistencias se referirán a las correspondientes en probetas cilíndricas.



Deberá obtenerse como mínimo una probeta por cada 500 (quinientos) metros cúbicos o fracción de hormigón colocado de cada tipo, siendo el Ingeniero Encargado quien deberá disponer lugar y profundidad de donde debe sacarse la probeta representativa del hormigón de dicho tipo. Esto siempre que por cualquier circunstancia observada en los materiales, fabricación, transporte y colocación del hormigón no crea necesario el Ingeniero Encargado fijar los límites para considerar el volumen representativo de una muestra.

La apreciación de la resistencia mecánica se efectuará a los veintiocho días (28) después de su puesta en obra, rompiendo a compresión las probetas cortadas de los testigos, que se habrían sacado el menor tiempo posible antes de su rotura, para lo cual deberá atenderse el Contratista a lo que dispone el Ingeniero Encargado. La rotura de las probetas se efectuará en una prensa que transmita uniformemente la carga a la probeta mediante un bloque de apoyo en rótula a razón de unos ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado por minuto, registrándose entonces la resistencia total indicada por la máquina de ensayos, debiendo quedar constancia de la resistencia obtenida, mediante certificación por duplicado, con la firma de los representantes nombrados mediante oficio para estos actos, por parte del propietario de la Contrata. En el mismo documento se hará constar el ángulo de fractura observado, las características que crean necesario hacer constar alguna de las partes, así como la comprobación de la calibración de la presa.

Cuando el Ingeniero Encargado considere conveniente hacer rotura con posterioridad a los veintiocho días, las resistencias obtenidas se referirán a dicha fecha.

La certificación del resultado de la prueba por parte del Contratista se considera como aceptación por éste de dicho resultado. En el caso de que el representante de la Contrata no dé su aprobación al resultado de las pruebas deberá el Contratista exponer los motivos de la no aceptación, por conducto reglamentario, en el plazo de diez días ante el Ingeniero Director Técnico de las obras, sometiéndose a su decisión o bien a los resultados que se obtengan en un Laboratorio Oficial, con las probetas comparativas que indique el Ingeniero Encargado.

### **3.1.3 PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD**

Las pruebas de impermeabilidad que se precisen hacer para aceptar el hormigón colocado, durante la ejecución de la obra, se efectuarán mediante taladros, que una vez limpios se pondrán a presión con agua en su interior.

Para aceptar como impermeable el hormigón, en la boca del taladro el agua deberá tener una presión de 5 atm. siendo la admisión de agua en el taladro prácticamente nula.



El Ingeniero Encargado dispondrá la longitud, el número y lugar en que deben hacerse los taladros.

El Contratista deberá facilitar los elementos que se precisen tanto para la ejecución de los taladros como para la presión del agua y apreciar el caudal de absorción.

### **3.1.4 COMPROBACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO**

Se determinará por pesada sobre las mismas probetas que se utilicen para la determinación de la resistencia mecánica.

### **3.1.5 PRUEBAS DE CONSOLIDACIÓN DE TERRAPLENES**

El Ingeniero Encargado determinará, en cada caso, las pruebas que hayan de realizarse para comprobar que los terraplenes han sido consolidados según sus prescripciones.

### **3.1.6 PRUEBAS PARCIALES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO**

Aquellos elementos de la instalación que por su naturaleza y forma de funcionamiento permitan la ejecución de pruebas de sus condiciones sin necesidad de poner en servicio del conjunto de la instalación, será objeto de prueba tan pronto se hayan terminado.

En cada caso, el Ingeniero Encargado establecerá de acuerdo con el Contratista, la forma de llevar a cabo dichas pruebas y en caso de no hallarse de acuerdo, decidirá sobre las mismas el Ingeniero Director Técnico de las obras.

### **3.1.7 PRUEBAS EN ZANJA**

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas preceptivas de presión interior y estanqueidad que se indican, así como a las que se establezcan en el correspondiente pliego particular de la obra.



### **3.1.8 GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS**

Son a cargo del Contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el pliego particular del Proyecto, tanto en fábrica como al recibir el material en obra y con la tubería instalada.

Será asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra que exija el Director de obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del material.

Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los Laboratorios oficiales, designado por la Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos realizados en fábrica o en la recepción del material en obra como consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen, respectivamente los elementos ensayados.

El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de obra disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas, sin que ello suponga a la Administración gasto adicional alguno.

## **3.2 TUBOS**

### **3.2.1 GENERALIDADES**

Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se regulará por lo que se prescribe.

Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de protección sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc.) serán por otra parte, sometidos a prueba de buen funcionamiento.

Las llaves de compuerta serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad.

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de tubos:

- 1º Examen visual del aspecto general de todos los tubos.
- 2º Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.
- 3º Pruebas de estanqueidad.
- 4º Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.

Serán pruebas obligatorias, según el tipo de material las siguientes.



En fundición centrifugada:

- 1º Ensayos de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción sobre testigos del material.
- 2º Ensayo de resiliencia sobre testigos del material.
- 3º Ensayo de dureza Brinell.

### **3.2.2 LOTES Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS**

El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo lo dispuesto, para características mecánicas de la fundición.

El Director de obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número citado se tomarán al menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los ensayos.

En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son satisfactorios, se comprobarán las circunstancias primera y segunda citadas y después se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico.

Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los mismos.

Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha para determinar la posible curvatura que pueda presentar.

Los tubos de fundición se golpearán moderadamente para asegurarse que no tienen coqueras ni sopladuras.

### **3.2.3 PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN**

La prueba de la instalación se realizarán con anterioridad a la puesta en servicio y en presencia del Servicio Municipal de Aguas, que dará el visto bueno a las mismas.



La presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:

$$STP = MDP + 0,1 \text{ (MPa)}$$

b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:

$$STP = MDP + 0,5 \text{ (MPa)}$$

$$STP = 1,5 \text{ MDP (MPa)}$$

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el valor del golpe de ariete. Sólo en el caso de redes de distribución puede ser estimado como  $MDP = 1,2 DP$ .

La prueba de la tubería instalada recomendada es la que figura en la norma **UNE-EN 805:2000**, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en dos fases: etapa preliminar y etapa principal o de puesta en carga

Estas pruebas se efectuarán siempre en las tuberías antes de realizar los injertos para acometidas domiciliarias o para otros servicios públicos.

Las pruebas de estas acometidas y servicios se podrán realizar por muestreo sobre las existentes en los diversos tramos de que conste la instalación.

La longitud de los tramos de prueba podrá oscilar entre 500 y 1.000 ó incluso 2.000 metros, a criterio del Director de obra.

### **Etapla preliminar**

Se realizará el llenado lento de agua del tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba.

Una vez llena de agua la tubería se debe mantener en esta situación al menos 24 horas.

A continuación, se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos límites durante un tiempo, que dependerá del material



de la tubería y será establecido por el proyectista considerando las normas del producto aplicables.

Durante este período de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni movimientos aparentes de la tubería.

### **Etapa principal o de puesta en carga**

Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de forma constante y gradual, mediante bombeo, hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua, al menos, en una hora.

Posteriormente, mediante manómetro, se mide el descenso de presión durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.

A continuación, se eleva la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP suministrando para ello cantidades de agua y midiendo el volumen final suministrado, debiendo ser éste inferior al valor dado por la expresión siguiente:

$$\Delta V \leq \Delta V_{\max} = 1,2 \cdot \Delta_p \cdot \left[ \frac{1}{E_w} + \frac{ID}{e \cdot E} \right] \cdot V = \mu \cdot V$$

$\Delta V$	volumen final suministrado, en litros
$\Delta V_{\max}$	pérdida admisible, en litros
$\mu$	variable en función del diámetro y material de la tubería
$V$	volumen del tramo de tubería en prueba, en litros
$\Delta_p$	caída admisible de presión durante la prueba = 0,02 MPa
$E_w$	módulo de compresibilidad del agua = $2,1 \times 10^3$ MPa
$E$	módulo de elasticidad del material del tubo, en MPa
$ID$	diámetro interior del tubo, en mm
$e$	espesor nominal del tubo, en mm
1,2	factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire residual existente en la tubería



Material	E (MPa)	
Fundición	$1,70 \times 10^5$	
Acero	$2,10 \times 10^5$	
Hormigón	$2,00 \times 10^4 - 4,00 \times 10^4$	
PVC-O	3.500	
PE	1.000 (corto plazo)	150 (largo plazo)
PRFV	$1,0 \times 10^4 - 3,9 \times 10^4$	

Valores de  $\mu$  para tubería  
de fundición dúctil K-9  
(UNE-EN 545:2002)

ID (mm)	e (mm)	$\mu$
80	6	1,331E-05
100	6	1,378E-05
150	6	1,496E-05
200	6,3	1,591E-05
250	6,8	1,662E-05
300	7,2	1,731E-05
400	8,1	1,840E-05
500	9	1,927E-05
600	9,9	1,998E-05
800	11,7	2,108E-05
1.000	13,5	2,189E-05

Valores de  $\mu$  para tubería de  
polietileno PE 100 - SDR11/S5  
(UNE 12201:2003)

DN (mm)	ID (mm)	e (mm)	$\mu$
90	73,6	8,2	2,268E-04
110	90,0	10,0	2,274E-04
125	102,2	11,4	2,266E-04
140	114,6	12,7	2,280E-04
160	130,8	14,6	2,264E-04
180	147,2	16,4	2,268E-04
200	163,6	18,2	2,272E-04
225	184,0	20,5	2,268E-04
250	204,6	22,7	2,277E-04



**Valores de  $\mu$  para tubería de  
PVC-O Clase 500  
(ISO DIS 16422:2003)**

<b>DN (mm)</b>	<b>ID (mm)</b>	<b>e (mm)</b>	<b><math>\mu</math></b>
110	104,0	3,0	2,491E-04
140	133,8	3,1	3,074E-04
160	153,0	3,5	3,112E-04
200	191,2	4,4	3,094E-04
250	239,0	5,5	3,094E-04
315	301,2	6,9	3,108E-04

Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se deben corregir los defectos observados.

### **3.2.4 PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN**

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.

Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de material estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración, en su contrato con el fabricante.

El fabricante avisará al Director de obra con quince días de antelación como mínimo del comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Administración, el fabricante y el Contratista.

El Director de obra, en caso de no asistir por si o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos.



### **3.2.5 ENTREGA Y TRANSPORTE**

Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el Contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el pliego particular de prescripciones.

Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el pliego particular. A falta de indicación precisa en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Director de la obra con tiempo suficiente.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentasen defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.

El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica.

El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras.

Si los resultados de esta últimas pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración, y en caso contrario corresponderán al Contratista, que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos, procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director de obra. De no realizarlo el Contratista, lo hará la Administración, a costa de aquél.

### **3.2.6 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS**

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece, las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas, así como las pruebas fijadas y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados.



Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno.

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería instalada que se indica, y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanja.



#### **4. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

##### **4.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS**

El replanteo de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento General de Contratación, extendiéndose el Acta correspondiente que reflejará la conformidad o disconformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto. Si hubiere algún punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del contrato, producirá los efectos prevenidos en el artículo anteriormente citado, respecto al comienzo de las obras y conjunto del plazo de ejecución.

El Acta será suscrita por los técnicos representantes de la Administración y por el Técnico titulado que asumirá por parte de la Contrata la dirección de los trabajos.

El Contratista se responsabilizará de la Conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en el terreno.

Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutarán todos los replanteos parciales que se estimen precisos.

##### **4.2 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS**

Se podrá realizar estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre que se garanticen las dimensiones teóricas del proyecto o las que indique la Administración, a la vista de las condiciones del terreno, no dándose por finalizadas sin previo reconocimiento y autorización de la misma.

##### **4.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS**

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la Administración.

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse la adecuada entibación.

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las máximas condiciones de seguridad.



Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas oportunas.

Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una banquetta de anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los aperos necesarios.

#### **4.4 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS**

Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de material granular de 20 cm de espesor que servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 20 cm. por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas hasta la ejecución de las pruebas de estanqueidad.

Para las conducciones de agua potable se seguirán los mismos pasos que para las de saneamiento, teniendo en cuenta que sólo se dispondrá de la solera de hormigón en terrenos inestables y que el material de cama y primer relleno será arena lavada de río.

Para ambos tipos de tuberías se dispondrá de los nichos necesarios para el buen asiento de las uniones o campanas de los tubos.

Una vez probada la conducción de saneamiento o la tubería de presión, se procederá al relleno de la zanja.

No se reutilizará el material procedente de excavación sustituyéndose por zahorras de acuerdo a lo especificado en los documentos de este proyecto.

La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20) centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor Modificado no inferior a la establecida en la descripción del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y ocho por ciento (98%) en el caso de que en dicha descripción no se exprese. Hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre la tubería, la maquinaria de compactación será la adecuada para



que no pueda sufrir ningún daño la tubería, compactándose exclusivamente los laterales de la zanja.

Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero.

Se realizará al menos un ensayo de densidad in situ cada cincuenta (50) metros de zanja y capa extendida y compactada, procurando que los ensayos no se realicen en la vertical de la anterior capa compactada.

#### **4.5 TUBERÍAS DE PRESIÓN**

La instalación se efectuará de acuerdo con lo especificado en el capítulo diez (10) del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.

El examen individual de cada junta, cualquiera que sea el tipo de tubería instalada, no relevará al Contratista de su obligación de llevar a cabo las pruebas preceptivas de presión interior y estanqueidad.

Los elementos realizados en acero inoxidable no podrán estar en contacto directo con otros elementos metálicos. Con objeto de evitar este contacto se interpondrá siempre juntas de elastómeros u otro material aislante.

Los pasamuros de elementos de acero inoxidable se realizarán con acero inoxidable de las mismas características que el elemento.

#### **4.6 PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERÍA**

Una vez realizada la instalación de la tubería y ejecutadas las pruebas de la tubería instalada, y previo a la puesta en servicio de la misma, debe procederse a su limpieza general y desinfección.

##### **4.6.1 LIMPIEZA GENERAL**

La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas.

El llenado de la conducción se realiza, en general, por el punto más bajo de la misma, y a una velocidad de aproximadamente 0,05 m/s. Se abrirán las válvulas de desagüe del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente desde cada una de las conexiones del sector con la red general.



Se recomienda que la velocidad de circulación del agua este comprendida entre 1 m/s y 3 m/s. La limpieza general no podrá en modo alguno sustituir a la desinfección indicada, que deberá realizarse previamente a la puesta en servicio.

#### **4.6.2 DESINFECCIÓN**

Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de productos químicos adecuados con la red llena de agua, aislada y con los desagües cerrados.

Se utilizará una dilución de hipoclorito sódico (NaClO) de 50 ml/m<sup>3</sup> excepto para tuberías con recubrimiento interior de mortero de cemento, en cuyo caso será de 100 ml/m<sup>3</sup>.

El proceso de desinfección comprende las siguientes actuaciones:

- Primer día:
  - Vaciado de la tubería para su posterior llenado.
  - Adición de hipoclorito sódico, dejando la conducción llena durante 24 h.
  
- Segundo día:
  - Vaciado de la tubería y aclarado durante una hora.
  - Llenado de la tubería dejándose cargada durante 24 h.
  
- Tercer día:
  - Vaciado de la tubería, aclarado durante una hora y llenado de la misma.
  - Toma de una muestra de agua para su análisis, dejando provisionalmente la tubería en carga, hasta que se disponga de los resultados del análisis de la muestra. Los resultados del análisis de la muestra deben certificarse por el Servicio Municipal de Aguas. En caso de que los resultados no fueran los adecuados para dejar la nueva conducción en servicio, deberá repetirse todo el proceso de desinfección.

#### **4.7 ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de la zanja se marcará en su superficie el ancho absolutamente necesario, el cual servirá de base para la medición y abono de esta clase de obra.



La reposición quedará ejecutada de modo que no desmerezca en nada al pavimento anterior o al colindante.

#### 4.8 MORTEROS

El amasado será mecánico y cuando así no se pueda, se confeccionará sobre superficie impermeable y lisa. Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea, de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinará previamente, según lo requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. La consistencia de éste será blanda, pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los dedos.

Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico con la proporción de un (1) kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico será especialmente en invierno como protección contra el hielo.

#### 4.9 HORMIGONES

El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE.

El hormigón cumplirá con las exigencias de durabilidad que establece el artículo 37.3 de la norma EHE.

##### Tipos de hormigón

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros: H-n:

Resistencia característica estimada a compresión en N/mm<sup>2</sup> a 28 días.

Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304):  $\geq 0,65 \times$  resistencia a 28 días

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm

##### Dosificación de hormigones

La mezcla será homogénea y sin segregaciones.



En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice.

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE.

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a).

La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Obras de hormigón en masa:  $\geq 200 \text{ kg/m}^3$
- Obras de hormigón armado:  $\geq 250 \text{ kg/m}^3$
- Obras de hormigón pretensado:  $\geq 275 \text{ kg/m}^3$
- En todas las obras:  $\leq 400 \text{ kg/m}^3$

La relación agua cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a).

La relación agua cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Hormigón en masa:  $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$
- Hormigón armado:  $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$
- Hormigón pretensado:  $\leq 0,60 \text{ kg/m}^3$

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:

- Pretensado:  $\leq 0,2\%$  peso del cemento
- Armado:  $\leq 0,4\%$  peso del cemento
- En masa con armadura de fisuración:  $\leq 0,4\%$  peso del cemento

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación debe cumplir:

- Cenizas volantes:  $\leq 35\%$  peso de cemento
- Humo de sílice:  $\leq 10\%$  peso de cemento

Tolerancias:

- Asentamiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nula
- Consistencia plástica o blanda: 10 mm
- Consistencia fluida: 20 mm

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores especificados en el apartado 69.2.4 de la EHE.

Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado o reconocido oficialmente, según el art.1 de la EHE, no será necesario someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra.

### Fabricación de hormigón



La dosificación de los distintos materiales se debe hacer de la manera siguiente:

- El cemento se debe dosificar en peso, usando básculas y escalas distintas de las usadas para los áridos. La tolerancia en peso del cemento debe ser del 3%.
- Los áridos se deben dosificar en peso. La tolerancia de las básculas debe ser del 3%.
- El agua añadida directamente a la amasada se debe medir en peso o en volumen, con una tolerancia del 1%.
- Los aditivos en polvo se dosificarán en peso, y los aditivos en pasta o líquidos en peso o en volumen. En cualquier caso la tolerancia debe ser del 5%.

Las básculas deben tener una precisión del 0,5% de la capacidad total de la escala de la báscula.

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha de entrega
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción
- Hormigones designados por propiedades:
- Designación de acuerdo con art.39.2 de la EHE
- Contenido de cemento en  $\text{kg}/\text{m}^3$  (con 15 kg de tolerancia)
- Hormigones designados por dosificación:
- Contenido de cemento por  $\text{m}^3$
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Tamaño máximo del árido
- Consistencia
- Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene
- Designación específica del lugar de suministro
- Cantidad de hormigón que compone la carga, en  $\text{m}^3$  de hormigón fresco
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón

### Transporte de hormigón

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla.



La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excederá de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores.

### Colocación del hormigón

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.

No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son expresamente aprobados por la Administración.

La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador.

No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás características exigidas al hormigón.

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados.

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán inmediatamente antes del hormigonado.

### Curado de hormigón

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente.

### Ensayos de los hormigones

Por cada 100 m<sup>3</sup> de hormigón se tomará una serie de seis (6) probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días.

Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m<sup>3</sup> de hormigón.



Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección, atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos.

Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario fuese inferior a la especificada, se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, siempre que la reducción de resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). En este caso, si a juicio de la Administración, esta pérdida de resistencia afecta a la seguridad de la obra, podrá ordenar su demolición, que será por cuenta del Contratista.

### Encofrados

Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas condiciones de eficacia. Siempre que la Administración, así lo exigiera, deberá el Contratista someter a su aprobación, antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del mismo.

Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición bajo la responsabilidad del Contratista. En obras de fábrica ordinarias no se admitirán errores de replanteo superiores a dos (2) centímetros en planta y un (1) centímetro en altura y se exigirá que las superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigón terminado no presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros.

El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para que la obra no resulte dañada con dicha operación.

Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del Contratista o por prescripción de la Administración, contando en el primer caso con la autorización expresa de ésta última.

Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres salientes, manchas u otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o terminación de paramentos de hormigón.

### **4.10 ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES**

El diámetro interior de doblado de las barras ( $D_i$ ) será, conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE:



### Barras corrugadas

Tipo acero	Barras dobladas o curvadas		Ganchos y patillas	
	$D \leq 25 \text{ mm}$	$D > 25 \text{ mm}$	$D < 20 \text{ mm}$	$D \geq 20 \text{ mm}$
B 400 S	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500 S	12 D	14 D	4 D	7 D

Los cercos o estribos deben seguir las mismas prescripciones que las barras corrugadas.

Se admiten diámetros de doblado inferiores para los diámetros  $\leq 12 \text{ mm}$ , que deben cumplir:

- No deben aparecer principios de fisuración.
- Diámetro de doblado:  $\geq 3 D \geq 3 \text{ cm}$

En ningún caso aparecerán principios de fisuración.

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831.

### Mallazos

El diámetro interior del doblado ( $D_i$ ) de las barras será, conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE:

- Doblado a una distancia  $\geq 4 D$  del nudo o soldadura más próximo:

Tipo acero	Barras dobladas o curvadas		Ganchos y patillas	
	$D \leq 25 \text{ mm}$	$D > 25 \text{ mm}$	$D < 20 \text{ mm}$	$D \geq 20 \text{ mm}$
B 400 S	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500 S	12 D	14 D	4 D	7 D

- Doblado a una distancia  $< 4 D$  del nudo o soldadura más próximo:  $\geq 20 D$

En ningún caso aparecerán principios de fisuración.

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831.

El doblado de las barras se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda de un mandril.

En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones necesarias para no dañar el hormigón con las altas temperaturas.

No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños.

No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza.



En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Administración, compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, dimensiones y posición a lo establecido en los planos, de detalle y en la instrucción citada.

#### **4.11 FÁBRICAS DE LADRILLOS**

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá de molerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente.

El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas.

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las juntas no serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna.

Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo.

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado.

#### **4.12 ENLUCIDOS**

Sobre el ladrillo, se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica.

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros.



Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajaduras. Después del acabado, el enlucido será homogéneo y sin grietas, poros o sopladuras.

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación.

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enlucido que presente grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica.

#### **4.13 OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS**

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atenderá, en primer término, a lo que sobre ello se detalle en los Planos y Presupuestos y en segundo, a las instrucciones que reciba de la Administración, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en cada caso.

### **5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS**

#### **5.1 GENERALIDADES**

Se entiende por metro cúbico de desmonte el volumen correspondiente a esta unidad, referido al terreno tal como se encuentre donde se haya de excavar; y por metro cúbico de terraplén, al que corresponda a estas obras después de ejecutadas y consolidadas, con arreglo a lo que previenen estas condiciones.

Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por el Técnico Encargado en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen o su superficie real de acuerdo con lo que se especifique en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro número uno (1).

#### **5.2 ABONO DE LA EXCAVACIÓN Y DESMONTE EN GENERAL**

Se abonarán a los precios que para tales desmontes o excavaciones figuran en el cuadro número uno (1). Estos precios comprenden: el coste de todas las operaciones necesarias para



la excavación y su refino (cualquiera que sea la clase del terreno), la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, el desvío o taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios.

No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que, por conveniencia u otras causas ajenas a la Dirección de la obra, ejecute el Contratista.

Tampoco serán de abono la reparación de todas las averías y desperfectos que en cualquier excavación puedan producirse por consecuencia de avenidas, rotura de ataguías y otras causas que no sean de fuerza mayor.

En las excavaciones para cimientos tampoco serán de abono la limpieza de las excavaciones para reconocer la roca durante la ejecución, ni la limpieza final antes del relleno de la cimentación.

### **5.3 ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERÍAS**

Se abonará por metro lineal o por metro cúbico, a tenor de la definición que se haga en los precios del Cuadro número uno (1). El precio se refiere a la excavación y comprende todos los conceptos, operaciones, etc., que se reseñan en el artículo anterior para el desmonte o excavación en general.

También comprende el refino de la zanja y la compactación del fondo de la misma, cuando tal medida sea necesaria y así se ordene por el Técnico Director de las obras.

El precio también comprende, salvo que expresamente se indique lo contrario, todas las operaciones de carga, descarga y transporte a vertedero, cualquiera que sea la distancia de transporte, de todos los productos sobrantes de excavación, una vez rellena y compactada la zanja. También está comprendido en el precio el extendido de las tierras en vertederos y la indemnización por la zona ocupada por éstas.

Antes de proceder al relleno con arena para la cama de asiento de la tubería, el Contratista deberá obtener del Director de las obras la aprobación de la excavación, no pudiendo sin la misma comenzar el relleno.



#### **5.4 DESPRENDIMIENTOS**

En general no serán de abono los desprendimientos salvo aquellos casos en que se pueda comprobar que han sido debidos a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencias del Contratista por no haber entibado convenientemente o no haber cumplido las órdenes del Director de las obras.

#### **5.5 OBRAS DE FÁBRICA**

Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por el Director de las obras, en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle u órdenes escritas. Se abonarán por su volumen o superficie, de acuerdo con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro número uno (1), estos precios comprenden todos los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así como medios auxiliares, encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminación y acabado de la unidad de obra de fábrica.

En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia u otras causas ejecute el Contratista.

#### **5.6 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES**

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando los espacios ocupados por elementos especiales en la red, siempre que la tubería sea menor de doscientos (200) milímetros de diámetro; para las tuberías de diámetro doscientos (200) milímetros o superior, sí se descontarán dichos espacios. La línea que se medirá será la del eje.

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas, ejecución de juntas de toda clase y las pruebas reglamentarias.

#### **5.7 MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS**

Las armaduras para hormigón se abonarán al precio por kilogramo que aparece consignado en los Cuadros de Precios de este Proyecto, considerándose incluidos en los precios los costes de adquisición, trabajos de taller, montaje, colocación en obra y pruebas.



Para las obras metálicas que figuran por piezas en los cuadros de precios, se abonarán las cantidades especialmente consignadas para cada una de ellas, siempre que no se ajusten a condiciones y a la forma y dimensiones detalladas por el Técnico Encargado. Cuando figuren por peso, se abonarán por kilogramos, deducidos bien del tarado directo del elemento metálico o de los catálogos oficiales.

Deberá tenerse siempre en cuenta la prescripción de que no serán abonados los excesos de obra que por su conveniencia, errores y otros causas, ejecute el Contratista.

### **5.8 ABONO DEL LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS**

El levantado y reposición de pavimentos se medirá por metro cuadrado, cualquiera que sea el espesor de los mismos. Los precios comprenden todas las operaciones citadas en la definición de los mismos, así como materiales, medios auxiliares y resto de obra, para dejar completamente terminadas las unidades en cuestión. En el precio se ha supuesto que los materiales procedentes del levantamiento de pavimentos son inaprovechables.

### **5.9 OTRAS UNIDADES DE OBRA**

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el cuadro número uno (1). Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la ejecución completa, incluso medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc.

### **5.10 ACOPIOS**

El abono de los acopios será potestativo del Director de las obras, quien podrá certificar si lo estima conveniente, sólo los materiales que se citen a continuación, y en los porcentajes indicados, referidos a las partidas correspondientes del cuadro de precios número dos (2), o justificación de precios:

Tuberías. ....	75 %
Áridos y materiales relleno. ....	50 %
Aceros, perfiles y fundición. ....	50 %

El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad y precaución que sean precisas para impedir el deterioro e inutilización del material acopiado.



### **5.11 PARTIDAS ALZADAS**

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, serán de abono íntegro al Contratista, una vez finalizadas las obras y ejecutados los trabajos incluidos en la definición de la partidaalzada correspondiente.

### **5.12 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

Comprende estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si fueran precisos, semáforos y radios portátiles, y jornales del personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización alguna.

En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total y exclusiva del Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del cumplimiento.

### **5.13 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA**

Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las obras, o encargue a Laboratorio Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación, los replanteos parciales de las mismas, la liquidación de ellas, y los de Inspección no Técnica, estos últimos gastos no excederán del dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo serán a cargo del Contratista los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la obra contra todo deterioro, daños o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburante, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de construcción, acondicionamiento y conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, herramientas etc., y limpieza general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energías, los de demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y



corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

## **6. DISPOSICIONES GENERALES**

### **6.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS**

No podrá el Contratista por sí mismo, ejecutar obra que no sea con absoluta sujeción al Proyecto, por lo tanto, no serán de abono las obras que se ejecuten de no estar en el Proyecto no habiendo sido ordenadas, por escrito, por el Técnico Encargado de las obras, en este caso se le abonarán con arreglo a los precios de contrata.

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista, pudiendo la Administración aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente, estableciendo el orden que deba seguirse.

### **6.2 CONTROL DE CALIDAD**

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, correrá a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el 1% del P.E.M., no se considera un capítulo independiente para los ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la ejecución de un mayor número de ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1% del P.E.M.

### **6.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se atenderá a lo especificado en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.

### **6.4 AUTORIZACIONES**

El Contratista está obligado a la redacción de los proyectos necesarios y a la tramitación del expediente de la solicitud de suministros de energía eléctrica para la explotación de la Obra.



### **6.5 PLAZO DE GARANTÍA**

El plazo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la recepción; durante este plazo, serán de cuenta del Contratista, las obras de conservación y reparación de cuantas abarca la contrata.

### **6.6 RECEPCIONES**

Una vez terminadas las obras y aceptadas por el Director de ellas, se procederá a la recepción, que se materializará en acta redactada de acuerdo con las normas establecidas para ello.

### **6.7 PLAZO DE EJECUCIÓN**

Se fija para la ejecución de las obras que se describen en este Proyecto un plazo máximo de DOS (2) MESES, contado a partir de la fecha del Acta de replanteo.

Ciudad Real, 30 de octubre de 2017  
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido Latorre

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Mediciones

# MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL</b>							
01.01	<b>m1 CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE</b>						
	Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, incluso parte proporcional de replanteo y limpieza.						
	Conduccion 300 mm	2	484,000				968,000
	Conducción 110 mm	2	937,000				1.874,000
	Hidrantas	1	2,000				2,000
	Acometidas	72	2,000				144,000
							2.988,000
01.02	<b>m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.</b>						
	Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión, sin transporte al vertedero.						
	acerados en calle Alcántara y refugio	1	830,000	0,600			498,000
	Acometidas	36	2,000	0,500			36,000
							534,000
01.03	<b>m2 Levantado de pavimento en calzada</b>						
	Demolición y levantado de pavimento en calzada i, de hormigón en masa o mezcla bituminosa, incluso carga, sin transporte del material resultante a vertedero.						
	Conducción 300	1	484,000	0,700			338,800
	conducción 110 mm	1	107,000	0,600			64,200
							403,000
01.04	<b>m3 Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca</b>						
	Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión, sin transporte a vertedero.						
	Conducciones	1	484,000	0,700	1,300		440,440
	Conducciones 110	1	937,000	0,600	1,000		562,200
	Acometidas	36	2,000	0,500	0,800		28,800
	Hidrantas	1	5,000	0,500	0,800		2,000
							1.033,440
01.05	<b>m3 Transporte de tierras a vertedero</b>						
	Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una distancia menor de 5 Km., considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.						
	Lev. Calzada	1,25	403,000		0,150		75,563
	Excavación	1,25	1.033,440				1.291,800
	Demolicion loseta	1,25	534,000		0,150		100,125
							1.467,488
01.06	<b>m3 Relleno material granular</b>						
	Suministro y colocación de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tubería, i pp de medios auxiliares						
	Conducción 300 mm	1	484,000	0,700	0,500		169,400
	conducción 110 mm	1	937,000	0,600	0,300		168,660
	Acometidas	36	2,000	0,500	0,300		10,800
	Hidrantas	1	5,000	0,500	0,300		0,750
	A deducir tuberías	-3,142	484,000	0,150	0,150		-34,216
		-3,142	937,000	0,050	0,050		-7,360
							308,034
01.07	<b>m3 Rell.Local. Zanjas ZA</b>						
	Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.						
	Conducción 300	1	484,000	0,700	0,550		186,340
	conducción 110 mm	1	937,000	0,600	0,550		309,210
	Acometidas	36	2,000	0,500	0,350		12,600
	Hidrantas	1	5,000	0,500	0,350		0,875
							509,025
01.08	<b>m2 Acera de baldosa hidráulica, 30x30 H20 10 cm.</b>						
	Acera de baldosa hidráulica, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón fck 20 N/mm2, tamaño máx. árido 20 mm. y de 10 cm. de espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.						
	C/ Refugio y Alcántara	1	830,000	0,600			498,000
	Total cantidades alzadas						36,000

# MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							534,000
01.09	<b>m2</b> <b>Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20</b> Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 20 cm. de espesor. calle Refugio y Alcántara 300 mm Cruces de calles 110 mm acerado Acometidas	1 1 1 36	484,000 107,000 830,000 2,000	0,700 0,600 0,600 0,500		338,800 64,200 498,000 36,000	
							937,000
01.10	<b>m2</b> <b>Reposición de zanjas MBC D12</b> Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido silíceo, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia ECR-1 en una dotación de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares. Conducción 300 conducción 110 mm	1 1	484,000 107,000	0,700 0,600		338,800 64,200	
							403,000
01.11	<b>Ud</b> <b>Arqueta registro válv. D&lt;=250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40 cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Total cantidades alzadas						20,000
							20,000
01.12	<b>Ud</b> <b>Arqueta registro válv. D&gt;250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición D400, Ø600, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. válvulas 500 Total cantidades alzadas	1				1,000	9,000
							10,000
01.13	<b>Ud</b> <b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. Acometidas	20				20,000	
							20,000
01.14	<b>Ud</b> <b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=500 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de 500 mm de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. Válvulas Conexiones	10 2				10,000 2,000	
							12,000
01.15	<b>m. MARCA VIAL SPRAY 30 cm</b> Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. Pasos de cebra	8	4,00			32,00	
							32,000
01.16	<b>m2</b> <b>PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS</b> Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Símbolos	3	3,00	0,15		1,35	
							1,350

## MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 02 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b>							
02.01	<b>MI TUB. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300</b> Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Calle Refugio y Alcántara	1	484,000			484,000	
							484,000
02.02	<b>ml Tubería de PEAD 110 MM</b> Suministro e instalación de Tubería PEAD 110 mm de diámetro desdoblamiento	1	937,000			937,000	
							937,000
02.03	<b>ml BANDA SEÑALIZACIÓN PE</b> Banda de señalización de polietileno, color azul tubería 300 mm desdoblamiento 110 mm	1 1	484,000 937,000			484,000 937,000	
							1.421,000
02.04	<b>Ud</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. tubería de 300	10				10,000	
							10,000
02.05	<b>Ud</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. tubería de desdoblamiento	20				20,000	
							20,000
02.06	<b>Ud</b> Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD. Acometidas	36				36,000	
							36,000
02.07	<b>Ud</b> Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	1				1,000	
							1,000
02.08	<b>Ud</b> Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas	1				1,000	
							1,000
02.09	<b>Ud</b> Conexión hidráulica 300/100 Conexiones	6				6,000	
							6,000

## MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 03 VARIOS</b>							
03.01	<b>Ud</b>						
	<b>Limpieza y desinfección de redes.</b>						
	Limpieza y desinfección de redes según RD 140/2003, incluso analítica de laboratorio.						
	Tubería 300 mm	1					1,000
	Tubería 110 mm	2					2,000
							<hr/>
							3,000
03.02	<b>Ud</b>						
	<b>Prueba de presión de tubería de DN300 mm Longitud hasta 500 m</b>						
	Prueba de presión de tubería de DN300 mm, con tramos de longitud hasta 500 m.						
	Tubería 300 mm y 110 mm	1					1,000
	Total cantidades alzadas						2,000
							<hr/>
							3,000
03.03	<b>Ud</b>						
	<b>Reposición servicios</b>						
	Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios						
	Total cantidades alzadas						1,000
							<hr/>
							1,000

## MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD</b>							
04.01	<b>ms</b> <b>ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2</b> Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	5				5,000	
							5,000
04.02	<b>ud</b> <b>ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.</b> Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1				1,000	
							1,000
04.03	<b>ud</b> <b>ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC</b> Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	1				1,000	
							1,000
04.04	<b>ud</b> <b>EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	1				1,000	
							1,000
04.05	<b>ud</b> <b>COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.</b> Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	4				4,000	
							4,000
04.06	<b>ud</b> <b>BOTIQUÍN DE URGENCIA</b> Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	1				1,000	
							1,000
04.07	<b>ud</b> <b>REPOSICIÓN BOTIQUÍN</b> Reposición de material de botiquín de urgencia.	1				1,000	
							1,000
04.08	<b>ud</b> <b>PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.</b> Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	4				4,000	
							4,000
04.09	<b>ud</b> <b>CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE</b> Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5				5,000	
							5,000

## MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.10	<b>m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.</b> Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	1000				1.000,000	
							1.000,000
04.11	<b>m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES</b> Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	250				250,000	
							250,000
04.12	<b>ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES</b> Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	50				50,000	
							50,000
04.13	<b>ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES</b> Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000	
							7,000
04.14	<b>ud GAFAS CONTRA IMPACTOS</b> Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000	
							7,000
04.15	<b>ud GAFAS ANTIPOLVO</b> Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000	
							7,000
04.16	<b>ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO</b> Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000	
							7,000
04.17	<b>ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS</b> Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000	
							7,000
04.18	<b>ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE</b> Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000	
							7,000
04.19	<b>ud PAR RODILLERAS</b> Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3				3,000	
							3,000
04.20	<b>ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b> Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000	

## MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

---

7,000

## MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>							
05.01	<b>m3</b> GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.						
	Demolicion loseta	1,25	534,000		0,150	100,125	
							100,125
05.02	<b>m3</b> GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.						
	Excavación	1,25	1.033,440			1.291,800	
							1.291,800
05.03	<b>M3</b> GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.						
	Lev. Calzada	1,25	403,000		0,150	75,563	
							75,563

## Cuadro de Precios nº 1

# CUADRO DE PRECIOS 1

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL</b>			
U01AF300	m1	<b>CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE</b> Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, incluso parte proporcional de replanteo y limpieza.	0,85
DEMOL010	m2	<b>Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.</b> Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión, sin transporte al vertedero.	4,24
DEMOL2	m2	<b>Levantado de pavimento en calzada</b> Demolición y levantado de pavimento en calzada i, de hormigón en masa o mezcla bituminosa, incluso carga, sin transporte del material resultante a vertedero.	9,14
EXC006	m3	<b>Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca</b> Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión, sin transporte a vertedero.	9,66
TTE2	m3	<b>Transporte de tierras a vertedero</b> Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una distancia menor de 5 Km., considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.	4,76
RELL005	m3	<b>Relleno material granular</b> Suministro y colocación de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tubería, i pp de medios auxiliares	24,26
RELL004	m3	<b>Rell.Local. Zanjas ZA</b> Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.	27,21
PAV009	m2	<b>Acera de baldosa hidráulica, 30x30 H20 10 cm.</b> Acera de baldosa hidráulica, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón fck 20 N/mm2, tamaño máx. árido 20 mm. y de 10 cm. de espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.	32,19
RELL.HORM	m2	<b>Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20</b> Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.	22,43
REPMBCM12	m2	<b>Reposición de zanjas MBC D12</b> Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido silíceo, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia ECR-1 en una dotación de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares.	22,80
ARQ200	Ud	<b>Arqueta registro válv. D&lt;=250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40 cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.	150,97
ARQ250	Ud	<b>Arqueta registro válv. D&gt;250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición D400, Ø600, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.	189,65
anclaje250	Ud	<b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.	274,37
anclaje500	Ud	<b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=500 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de 500 mm de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.	398,87

## CUADRO DE PRECIOS 1

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U17HMC045	m.	<b>MARCA VIAL SPRAY 30 cm</b> Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termo-plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	2,63
			DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
U17HSS015	m2	<b>PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS</b> Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	8,82
			OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b>			
FD_500	MI	<b>TUB. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300</b> Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	81,57
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PEAD110	ml	<b>Tubería de PEAD 110 MM</b> Suministro e instalación de Tubería PEAD 110 mm de diámetro	14,63
		CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
BPE1	ml	<b>BANDA SEÑALIZACIÓN PE</b> Banda de señalización de polietileno, color azul	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
VC0200	Ud	<b>VC 300 FD BB</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	1.229,61
		MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
VC0100	Ud	<b>VC 100 FD BB</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	252,43
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
acom_90110_1	Ud	<b>ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110</b> Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.	118,47
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
Hidr80	Ud	<b>Hidrante enterrado DN80</b> Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	459,68
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
descarg80	Ud	<b>DESCARGA 80 mm</b> Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas	297,02
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
Conexh200100	Ud	<b>Conexión hidráulica 300</b> Conexión hidráulica 300/100	794,49
		SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP3 VARIOS</b>			
limpydesinfdn	Ud	Limpieza y desinfección de redes. Limpieza y desinfección de redes según RD 140/2003, incluso analítica de laboratorio.	433,72
			CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
PruebPRESmeno	Ud	Prueba de presión de tubería de DN300 mm Longitud hasta 500 m Prueba de presión de tubería de DN300 mm, con tramos de longitud hasta 500 m.	694,82
			SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PA001	Ud	Reposición servicios Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios	801,54
			OCHOCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
E28BC010	ms	<b>ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2</b> Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	236,72
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E28BA030	ud	<b>ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.</b> Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	111,24
		CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
E28BA045	ud	<b>ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC</b> Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	283,25
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
E28PF005	ud	<b>EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	28,08
		VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
E28W050	ud	<b>COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.</b> Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	95,94
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28BM110	ud	<b>BOTIQUÍN DE URGENCIA</b> Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	78,24
		SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
E28BM120	ud	<b>REPOSICIÓN BOTIQUÍN</b> Reposición de material de botiquín de urgencia.	53,37
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E28EC030	ud	<b>PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.</b> Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	11,41
		ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E28EV080	ud	<b>CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE</b> Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E28EB010	m.	<b>CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.</b> Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E28PB167	m.	<b>VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES</b> Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	3,12
		TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E28PB180	ud	<b>VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES</b> Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## CUADRO DE PRECIOS 1

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E28RA005	ud	<b>CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES</b> Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,39
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E28RA070	ud	<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b> Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E28RA090	ud	<b>GAFAS ANTIPOLVO</b> Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E28RA100	ud	<b>SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO</b> Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,46
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E28RA120	ud	<b>CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS</b> Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E28RM070	ud	<b>PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE</b> Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E28RP150	ud	<b>PAR RODILLERAS</b> Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28RP070	ud	<b>PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b> Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	33,11
		TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

## CUADRO DE PRECIOS 1

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS</b>			
W01U001	m3	<b>GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO</b> Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
W01U020	m3	<b>GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO</b> Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
W01U030	M3	<b>GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO</b> Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	26,52
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## Cuadro de Precios nº 2

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL</b>			
U01AF300	m1	<b>CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE</b> Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, incluso parte proporcional de replanteo y limpieza.	
		Mano de obra.....	0,41
		Maquinaria .....	0,42
		Suma la partida.....	0,83
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,85</b>
DEMOL010	m2	<b>Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.</b> Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión, sin transporte al vertedero.	
		Mano de obra.....	1,08
		Maquinaria .....	3,04
		Suma la partida.....	4,12
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,24</b>
DEMOL2	m2	<b>Levantado de pavimento en calzada</b> Demolición y levantado de pavimento en calzada i, de hormigón en masa o mezcla bituminosa, incluso carga, sin transporte del material resultante a vertedero.	
		Mano de obra.....	2,70
		Maquinaria .....	6,17
		Suma la partida.....	8,87
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,14</b>
EXC006	m3	<b>Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca</b> Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión, sin transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	2,70
		Maquinaria .....	6,68
		Suma la partida.....	9,38
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,66</b>
TTE2	m3	<b>Transporte de tierras a vertedero</b> Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una distancia menor de 5 Km., considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.	
		Maquinaria .....	4,62
		Suma la partida.....	4,62
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,76</b>
RELL005	m3	<b>Relleno material granular</b> Suministro y colocación de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tubería, i pp de medios auxiliares	
		Mano de obra.....	1,35
		Resto de obra y materiales.....	22,20
		Suma la partida.....	23,55
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,26</b>
RELL004	m3	<b>Rell.Local. Zanjas ZA</b> Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	
		Mano de obra.....	2,70
		Maquinaria .....	3,79

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales.....	19,93
		Suma la partida.....	26,42
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>27,21</b>
PAV009	m2	<b>Acera de baldosa hidráulica, 30x30 H20 10 cm.</b> Acera de baldosa hidráulica, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón fck 20 N/mm2, tamaño máx. árido 20 mm. y de 10 cm. de espesor, incluso junta de dilatación, enluchado y limpieza.	
		Mano de obra.....	14,58
		Resto de obra y materiales.....	16,68
		Suma la partida.....	31,25
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>32,19</b>
RELL.HORM	m2	<b>Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20</b> Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.	
		Mano de obra.....	8,19
		Resto de obra y materiales.....	13,59
		Suma la partida.....	21,78
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>22,43</b>
REPMBM12	m2	<b>Reposición de zanjas MBC D12</b> Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido silíceo, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia ECR-1 en una dotación de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	8,98
		Maquinaria .....	6,38
		Resto de obra y materiales.....	6,79
		Suma la partida.....	22,14
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>22,80</b>
ARQ200	Ud	<b>Arqueta registro válv. D&lt;=250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40 cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	
		Mano de obra.....	47,69
		Resto de obra y materiales.....	98,88
		Suma la partida.....	146,57
		Costes indirectos ..... 3,00%	4,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>150,97</b>
ARQ250	Ud	<b>Arqueta registro válv. D&gt;250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición D400, Ø600, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	
		Mano de obra.....	66,74
		Maquinaria .....	1,06
		Resto de obra y materiales.....	84,78
		Suma la partida.....	184,13
		Costes indirectos ..... 3,00%	5,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>189,65</b>
anclaje250	Ud	<b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del da-	

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		do, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.	
		Mano de obra.....	29,82
		Maquinaria .....	0,18
		Resto de obra y materiales.....	236,37
		Suma la partida.....	266,38
		Costes indirectos ..... 3,00%	7,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>274,37</b>
anclaje500	Ud	<b>ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=500 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de 500 mm de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.	
		Mano de obra.....	53,88
		Maquinaria .....	0,25
		Resto de obra y materiales.....	333,12
		Suma la partida.....	387,25
		Costes indirectos ..... 3,00%	11,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>398,87</b>
U17HMC045	m.	<b>MARCA VIAL SPRAY 30 cm</b> Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termo-plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	
		Mano de obra.....	0,22
		Maquinaria .....	0,33
		Resto de obra y materiales.....	2,00
		Suma la partida.....	2,55
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,63</b>
U17HSS015	m2	<b>PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS</b> Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	
		Mano de obra.....	4,13
		Maquinaria .....	2,91
		Resto de obra y materiales.....	1,52
		Suma la partida.....	8,56
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,82</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b>			
FD_500	MI	<b>TUB. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300</b> Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	
			Mano de obra..... 6,45
			Resto de obra y materiales..... 72,74
			Suma la partida..... 79,19
			Costes indirectos ..... 3,00% 2,38
			<b>TOTAL PARTIDA..... 81,57</b>
PEAD110	ml	<b>Tubería de PEAD 110 MM</b> Suministro e instalación de Tubería PEAD 110 mm de diámetro	
			Mano de obra..... 3,41
			Resto de obra y materiales..... 10,79
			Suma la partida..... 14,20
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,43
			<b>TOTAL PARTIDA..... 14,63</b>
BPE1	ml	<b>BANDA SEÑALIZACIÓN PE</b> Banda de señalización de polietileno, color azul	
			Mano de obra..... 0,27
			Resto de obra y materiales..... 0,37
			Suma la partida..... 0,64
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,02
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0,66</b>
VC0200	Ud	<b>VC 300 FD BB</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	
			Mano de obra..... 72,28
			Resto de obra y materiales..... 1.121,52
			Suma la partida..... 1.193,80
			Costes indirectos ..... 3,00% 35,81
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.229,61</b>
VC0100	Ud	<b>VC 100 FD BB</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	
			Mano de obra..... 36,14
			Resto de obra y materiales..... 208,94
			Suma la partida..... 245,08
			Costes indirectos ..... 3,00% 7,35
			<b>TOTAL PARTIDA..... 252,43</b>
acom_90110_1	Ud	<b>ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110</b> Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.	
			Mano de obra..... 57,00
			Resto de obra y materiales..... 58,02
			Suma la partida..... 115,02
			Costes indirectos ..... 3,00% 3,45
			<b>TOTAL PARTIDA..... 118,47</b>
Hidr80	Ud	<b>Hidrante enterrado DN80</b> Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	
			Mano de obra..... 37,05

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
			Resto de obra y materiales.....	409,24
			Suma la partida.....	446,29
			Costes indirectos ..... 3,00%	13,39
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>459,68</b>
<b>descarg80</b>	<b>Ud</b>	<b>DESCARGA 80 mm</b>		
		Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas		
			Mano de obra.....	71,25
			Resto de obra y materiales.....	217,12
			Suma la partida.....	288,37
			Costes indirectos ..... 3,00%	8,65
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>297,02</b>
<b>Conexh200100</b>	<b>Ud</b>	<b>Conexión hidráulica 300</b>		
		Conexión hidráulica 300/100		
			Mano de obra.....	28,00
			Resto de obra y materiales.....	743,35
			Suma la partida.....	771,35
			Costes indirectos ..... 3,00%	23,14
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>794,49</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP3 VARIOS</b>			
limpydesinfdn	Ud	<b>Limpieza y desinfección de redes.</b> Limpieza y desinfección de redes según RD 140/2003, incluso analítica de laboratorio.	
		Mano de obra.....	289,12
		Resto de obra y materiales.....	131,97
		Suma la partida.....	421,09
		Costes indirectos ..... 3,00%	12,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>433,72</b>
PruebPRESmeno	Ud	<b>Prueba de presión de tubería de DN300 mm Longitud hasta 500 m</b> Prueba de presión de tubería de DN300 mm, con tramos de longitud hasta 500 m.	
		Mano de obra.....	289,12
		Maquinaria .....	385,46
		Suma la partida.....	674,58
		Costes indirectos ..... 3,00%	20,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>694,82</b>
PA001	Ud	<b>Reposición servicios</b> Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios	
		Suma la partida.....	778,19
		Costes indirectos ..... 3,00%	23,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>801,54</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
E28BC010	ms	<b>ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2</b> Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
			Mano de obra..... 1,08
			Resto de obra y materiales..... 228,75
			Suma la partida..... 229,83
			Costes indirectos ..... 3,00% 6,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>236,72</b>
E28BA030	ud	<b>ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.</b> Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	
			Resto de obra y materiales..... 108,00
			Suma la partida..... 108,00
			Costes indirectos ..... 3,00% 3,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>111,24</b>
E28BA045	ud	<b>ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC</b> Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	
			Resto de obra y materiales..... 275,00
			Suma la partida..... 275,00
			Costes indirectos ..... 3,00% 8,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>283,25</b>
E28PF005	ud	<b>EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Mide la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	
			Mano de obra..... 1,35
			Resto de obra y materiales..... 25,91
			Suma la partida..... 27,26
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28,08</b>
E28W050	ud	<b>COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.</b> Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	
			Resto de obra y materiales..... 93,15
			Suma la partida..... 93,15
			Costes indirectos ..... 3,00% 2,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>95,94</b>
E28BM110	ud	<b>BOTIQUÍN DE URGENCIA</b> Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	
			Mano de obra..... 1,35
			Resto de obra y materiales..... 74,61

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			Suma la partida..... 75,96
			Costes indirectos ..... 3,00% 2,28
			<b>TOTAL PARTIDA..... 78,24</b>
E28BM120	ud	<b>REPOSICIÓN BOTIQUÍN</b> Reposición de material de botiquín de urgencia.	Resto de obra y materiales..... 51,82
			Suma la partida..... 51,82
			Costes indirectos ..... 3,00% 1,55
			<b>TOTAL PARTIDA..... 53,37</b>
E28EC030	ud	<b>PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.</b> Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	Mano de obra..... 1,35
			Resto de obra y materiales..... 9,73
			Suma la partida..... 11,08
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,33
			<b>TOTAL PARTIDA..... 11,41</b>
E28EV080	ud	<b>CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE</b> Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales..... 3,49
			Suma la partida..... 3,49
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,10
			<b>TOTAL PARTIDA..... 3,59</b>
E28EB010	m.	<b>CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.</b> Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	Mano de obra..... 0,68
			Resto de obra y materiales..... 0,03
			Suma la partida..... 0,71
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,02
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0,73</b>
E28PB167	m.	<b>VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES</b> Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	Mano de obra..... 1,48
			Resto de obra y materiales..... 1,55
			Suma la partida..... 3,03
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,09
			<b>TOTAL PARTIDA..... 3,12</b>
E28PB180	ud	<b>VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES</b> Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	Mano de obra..... 1,35
			Resto de obra y materiales..... 5,35
			Suma la partida..... 6,70
			Costes indirectos ..... 3,00% 0,20
			<b>TOTAL PARTIDA..... 6,90</b>
E28RA005	ud	<b>CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES</b> Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-	

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	5,23
		Suma la partida.....	5,23
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,39</b>
<b>E28RA070</b>	<b>ud</b>	<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b> Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	2,46
		Suma la partida.....	2,46
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,53</b>
<b>E28RA090</b>	<b>ud</b>	<b>GAFAS ANTIPOLVO</b> Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	0,81
		Suma la partida.....	0,81
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,83</b>
<b>E28RA100</b>	<b>ud</b>	<b>SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO</b> Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	7,24
		Suma la partida.....	7,24
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,46</b>
<b>E28RA120</b>	<b>ud</b>	<b>CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS</b> Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	3,92
		Suma la partida.....	3,92
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,04</b>
<b>E28RM070</b>	<b>ud</b>	<b>PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE</b> Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	1,96
		Suma la partida.....	1,96
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,02</b>
<b>E28RP150</b>	<b>ud</b>	<b>PAR RODILLERAS</b> Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	2,27
		Suma la partida.....	2,27
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,34</b>
<b>E28RP070</b>	<b>ud</b>	<b>PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b> Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		Resto de obra y materiales.....	32,15

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Suma la partida.....	32,15
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>33,11</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP5 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
<b>W01U001</b>	<b>m3</b>	<b>GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO</b>	
		Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	
		Maquinaria .....	6,18
		Suma la partida.....	6,18
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,37</b>
<b>W01U020</b>	<b>m3</b>	<b>GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO</b>	
		Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	
		Maquinaria .....	2,66
		Suma la partida.....	2,66
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,74</b>
<b>W01U030</b>	<b>M3</b>	<b>GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO</b>	
		Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	
		Maquinaria .....	25,75
		Suma la partida.....	25,75
		Costes indirectos ..... 3,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,52</b>

## Presupuestos Parciales

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL</b>									
U01AF300	<b>m1 CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE</b> Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, incluso parte proporcional de replanteo y limpieza.								
	Conducción 300 mm	2	484,000			968,000			
	Conducción 110 mm	2	937,000			1.874,000			
	Hidrantas	1	2,000			2,000			
	Acometidas	72	2,000			144,000			
							2.988,000	0,85	2.539,80
DEMOL010	<b>m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.</b> Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camión, sin transporte al vertedero.								
	acerados en calle Alcántara y refugio	1	830,000	0,600		498,000			
	Acometidas	36	2,000	0,500		36,000			
							534,000	4,24	2.264,16
DEMOL2	<b>m2 Levantado de pavimento en calzada</b> Demolición y levantado de pavimento en calzada i, de hormigón en masa o mezcla bituminosa, incluso carga, sin transporte del material resultante a vertedero.								
	Conducción 300	1	484,000	0,700		338,800			
	conducción 110 mm	1	107,000	0,600		64,200			
							403,000	9,14	3.683,42
EXC006	<b>m3 Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca</b> Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión, sin transporte a vertedero.								
	Conducciones	1	484,000	0,700	1,300	440,440			
	Conducciones 110	1	937,000	0,600	1,000	562,200			
	Acometidas	36	2,000	0,500	0,800	28,800			
	Hidrantas	1	5,000	0,500	0,800	2,000			
							1.033,440	9,66	9.983,03
TTE2	<b>m3 Transporte de tierras a vertedero</b> Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una distancia menor de 5 Km., considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.								
	Lev. Calzada	1,25	403,000		0,150	75,563			
	Excavación	1,25	1.033,440			1.291,800			
	Demolición loseta	1,25	534,000		0,150	100,125			
							1.467,488	4,76	6.985,24
RELL005	<b>m3 Relleno material granular</b> Suministro y colocación de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tubería, i pp de medios auxiliares								
	Conducción 300 mm	1	484,000	0,700	0,500	169,400			
	conducción 110 mm	1	937,000	0,600	0,300	168,660			
	Acometidas	36	2,000	0,500	0,300	10,800			
	Hidrantas	1	5,000	0,500	0,300	0,750			
	A deducir tuberías	-3,142	484,000	0,150	0,150	-34,216			
		-3,142	937,000	0,050	0,050	-7,360			
							308,034	24,26	7.472,90
RELL004	<b>m3 Rell.Local. Zanjas ZA</b> Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.								
	Conducción 300	1	484,000	0,700	0,550	186,340			
	conducción 110 mm	1	937,000	0,600	0,550	309,210			
	Acometidas	36	2,000	0,500	0,350	12,600			
	Hidrantas	1	5,000	0,500	0,350	0,875			
							509,025	27,21	13.850,57
PAV009	<b>m2 Acera de baldosa hidráulica, 30x30 H20 10 cm.</b> Acera de baldosa hidráulica, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón fck 20 N/mm2, tamaño máx. árido 20 mm. y de 10 cm. de espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.								
	C/ Refugio y Alcántara	1	830,000	0,600		498,000			
	Total cantidades alzadas						36,000		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RELL.HORM	<b>m2 Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20</b> Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 20 cm. de espesor. calle Refugio y Alcántara 300 mm Cruces de calles 110 mm acerado Acometidas	1 1 1 36	484,000 107,000 830,000 2,000	0,700 0,600 0,600 0,500	338,800 64,200 498,000 36,000		534,000	32,19	17.189,46
REPMBM12	<b>m2 Reposición de zanjas MBC D12</b> Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido silíceo, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia ECR-1 en una dotación de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares. Conducción 300 conducción 110 mm	1 1	484,000 107,000	0,700 0,600	338,800 64,200		937,000	22,43	21.016,91
ARQ200	<b>Ud Arqueta registro válv. D&lt;=250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40 cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Total cantidades alzadas						20,000		9.188,40
ARQ250	<b>Ud Arqueta registro válv. D&gt;250 mm.</b> Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición D400, Ø600, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. válvulas 500 Total cantidades alzadas	1			1,000		9,000	150,97	3.019,40
anclaje250	<b>Ud ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. Acometidas	20				20,000		189,65	1.896,50
anclaje500	<b>Ud ANCLAJE CODO, TE Y VÁLVULAS COND.AGUA.D=500 mm.</b> Dado de anclaje para codo, TE y válvulas, en conducciones de agua, de 500 mm de diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. Válvulas Conexiones	10 2				10,000 2,000		274,37	5.487,40
U17HMC045	<b>m. MARCA VIAL SPRAY 30 cm</b> Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. Pasos de cebra	8	4,00			32,00		398,87	4.786,44
U17HSS015	<b>m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS</b> Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Símbolos	3	3,00	0,15		1,35		2,63	84,16
							1,350	8,82	11,91
<b>TOTAL CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL .....</b>									<b>109.459,70</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b>									
FD_500	<b>MI TUB. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300</b> Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Calle Refugio y Alcántara	1	484,000			484,000			
							484,000	81,57	39.479,88
PEAD110	<b>ml Tubería de PEAD 110 MM</b> Suministro e instalación de Tubería PEAD 110 mm de diámetro desdoblamiento	1	937,000			937,000			
							937,000	14,63	13.708,31
BPE1	<b>ml BANDA SEÑALIZACIÓN PE</b> Banda de señalización de polietileno, color azul tubería 300 mm desdoblamiento 110 mm	1	484,000			484,000			
		1	937,000			937,000			
							1.421,000	0,66	937,86
VC0200	<b>Ud VC 300 FD BB</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. tubería de 300	10				10,000			
							10,000	1.229,61	12.296,10
VC0100	<b>Ud VC 100 FD BB</b> Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. tubería de desdoblamiento	20				20,000			
							20,000	252,43	5.048,60
acom_90110_1	<b>Ud ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110</b> Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso válvula de registro de fundición dúctil, incluso arqueta ni tapa FD. Acometidas	36				36,000			
							36,000	118,47	4.264,92
Hidr80	<b>Ud Hidrante enterrado DN80</b> Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	1				1,000			
							1,000	459,68	459,68
descarg80	<b>Ud DESCARGA 80 mm</b> Descarga de 90 mm, instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas	1				1,000			
							1,000	297,02	297,02
Conexh200100	<b>Ud Conexión hidráulica 300</b> Conexión hidráulica 300/100 Conexiones	6				6,000			
							6,000	794,49	4.766,94
<b>TOTAL CAPÍTULO CAP2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA .....</b>									<b>81.259,31</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP3 VARIOS</b>									
limpydesinfdn	<b>Ud Limpieza y desinfección de redes.</b>								
	Limpieza y desinfección de redes según RD 140/2003, incluso analítica de laboratorio.								
	Tubería 300 mm	1				1,000			
	Tubería 110 mm	2				2,000			
							3,000	433,72	1.301,16
PruebPRESmeno	<b>Ud Prueba de presión de tubería de DN300 mm Longitud hasta 500 m</b>								
	Prueba de presión de tubería de DN300 mm, con tramos de longitud hasta 500 m.								
	Tubería 300 mm y 110 mm	1				1,000			
	Total cantidades alzadas						2,000		
							3,000	694,82	2.084,46
PA001	<b>Ud Reposición servicios</b>								
	Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios								
	Total cantidades alzadas						1,000		
							1,000	801,54	801,54
	<b>TOTAL CAPÍTULO CAP3 VARIOS.....</b>								<b>4.187,16</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD</b>									
E28BC010	<b>ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2</b> Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	5				5,000			
							5,000	236,72	1.183,60
E28BA030	<b>ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.</b> Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1				1,000			
							1,000	111,24	111,24
E28BA045	<b>ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC</b> Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	1				1,000			
							1,000	283,25	283,25
E28PF005	<b>ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	1				1,000			
							1,000	28,08	28,08
E28W050	<b>ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.</b> Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	4				4,000			
							4,000	95,94	383,76
E28BM110	<b>ud BOTIQUÍN DE URGENCIA</b> Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	1				1,000			
							1,000	78,24	78,24
E28BM120	<b>ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN</b> Reposición de material de botiquín de urgencia.	1				1,000			
							1,000	53,37	53,37
E28EC030	<b>ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.</b> Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	4				4,000			
							4,000	11,41	45,64
E28EV080	<b>ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE</b> Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5				5,000			
							5,000	3,59	17,95

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28EB010	<b>m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.</b> Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	1000				1.000,000			
							1.000,000	0,73	730,00
E28PB167	<b>m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES</b> Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	250				250,000			
							250,000	3,12	780,00
E28PB180	<b>ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES</b> Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	50				50,000			
							50,000	6,90	345,00
E28RA005	<b>ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES</b> Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000			
							7,000	5,39	37,73
E28RA070	<b>ud GAFAS CONTRA IMPACTOS</b> Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000			
							7,000	2,53	17,71
E28RA090	<b>ud GAFAS ANTIPOLVO</b> Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000			
							7,000	0,83	5,81
E28RA100	<b>ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO</b> Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000			
							7,000	7,46	52,22
E28RA120	<b>ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS</b> Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000			
							7,000	4,04	28,28
E28RM070	<b>ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE</b> Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000			
							7,000	2,02	14,14
E28RP150	<b>ud PAR RODILLERAS</b> Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3				3,000			
							3,000	2,34	7,02
E28RP070	<b>ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b> Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7				7,000			

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							7,000	33,11	231,77
	<b>TOTAL CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD .....</b>								<b>4.434,81</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS</b>									
<b>W01U001</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO</b>								
	Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.								
	Demolicion loseta	1,25	534,000		0,150	100,125			
							100,125	6,37	637,80
<b>W01U020</b>	<b>m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO</b>								
	Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.								
	Excavación	1,25	1.033,440			1.291,800			
							1.291,800	2,74	3.539,53
<b>W01U030</b>	<b>M3 GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO</b>								
	Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.								
	Lev. Calzada	1,25	403,000		0,150	75,563			
							75,563	26,52	2.003,93
	<b>TOTAL CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS .....</b>								<b>6.181,26</b>
	<b>TOTAL .....</b>								<b>205.522,24</b>

## Resumen de Presupuesto

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

### PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
CAP1	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL .....	109.459,70	53,26
CAP2	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA .....	81.259,31	39,54
CAP3	VARIOS .....	4.187,16	2,04
CAP4	SEGURIDAD Y SALUD .....	4.434,81	2,16
CAP5	GESTION DE RESIDUOS .....	6.181,26	3,01
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>205.522,24</b>	
13,00 % Gastos generales .....		26.717,89	
6,00 % Beneficio industrial .....		12.331,33	
SUMA DE G.G. y B.I.		39.049,22	
21,00 % I.V.A. ....		51.360,01	
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>		<b>295.931,47</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>295.931,47</b>	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ciudad Real, a 22 de noviembre de 2018.

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL



Alfredo Pulido Latorre

# ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



# PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL

## ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

### INDICE

- 1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
  - 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
  - 1.2.- Proyecto al que se refiere.
  - 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
  - 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
  - 1.5.- Maquinaria de obra.
  - 1.6.- Medios auxiliares.
- 2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.  
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.  
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.
- 3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.  
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.  
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.  
Medidas alternativas y su evaluación.
- 4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.  
Trabajos que entrañan riesgos especiales.  
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.
- 5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
  - 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
  - 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.
- 6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.



## **1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.**

### **1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.**

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Su autor es D. Alfredo Pulido la Torre y su elaboración ha sido encargada por el Exmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

### **1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.**

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

<b>PROYECTO DE REFERENCIA</b>	
Proyecto de Ejecución de	RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL.
Autor del proyecto	ALFREDO PULIDO LA TORRE
Titularidad del encargo	EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL
Emplazamiento	CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA
Presupuesto de Ejecución Material	205.522,24 Euros
Plazo de ejecución previsto	4 MESES
Número máximo de operarios	5
Total aproximado de jornadas	110
OBSERVACIONES:	



Ayuntamiento de Ciudad Real

### 1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO	
Accesos a la obra	CALLES REFUGIO Y ALCÁNTARA
Topografía del terreno	HORIZONTAL
Edificaciones colindantes	SIN INTERFERENCIA CON LAS OBRAS
Suministro de energía eléctrica	RED ALUMBRADO MUNICIPAL
Suministro de agua	RED MUNICIPAL
Sistema de saneamiento	RED MUNICIPAL
Servidumbres y condicionantes	NO EXISTEN
OBSERVACIONES:	

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES	
Demoliciones y trabajos previos	- Demolición de solados existentes. - Desmontaje de la tubería existente.
Instalaciones	Renovación de la tubería existente por una nueva de fundición dúctil de 300 mm de diámetro y de PEAD de 110 mm.
Pavimentaciones	Reposiciones del pavimento afectado.
Gestión de residuos	Se realizará la gestión de todos los residuos generados en las demoliciones y en las obras.
OBSERVACIONES:	

### 1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:



Ayuntamiento de Ciudad Real

<b>SERVICIOS HIGIENICOS</b>	
	Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
S	Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo.
	Duchas con agua fría y caliente.
S	Retretes.
OBSERVACIONES: 1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.	

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

<b>PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA</b>		
NIVEL DE ASISTENCIA	NOMBRE Y UBICACION	DISTANCIA APROX. (Km.)
Primeros auxilios	Botiquín portátil	En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)	Hospital General de Ciudad Real	Avda. Reyes Católicos
Asistencia Especializada (Hospital)	Hospital General de Ciudad Real	Avda. Reyes Católicos
OBSERVACIONES:		

### 1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:

<b>MAQUINARIA PREVISTA</b>			
	Grúas-torre	S	Hormigoneras
	Montacargas	S	Camiones
S	Maquinaria para movimiento de tierras		Cabrestantes mecánicos
S	Sierra circular		
OBSERVACIONES:			



### 1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:

MEDIOS AUXILIARES	
MEDIOS	CARACTERISTICAS
Andamios colgados móviles	Deben someterse a una prueba de carga previa. Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. Los pescantes serán preferiblemente metálicos. Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Andamios tubulares apoyados	Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. Correcta disposición de las plataformas de trabajo. Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje.
Andamios s/ borriquetas	La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
S Escaleras de mano	Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. Separación de la pared en la base = $\frac{1}{4}$ de la altura total.
S Instalación eléctrica	Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a $h > 1\text{m}$ : I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión $> 24\text{V}$ . I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será $\leq 80 \Omega$ .
Plataformas elevadoras	La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1).



Ayuntamiento de Ciudad Real

	<p>Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores.</p> <p>Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación.</p> <p>Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°</p> <p>Estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas</p> <p>Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos móviles que no deben abrirse hacia el exterior.</p> <p>Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES		MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS	
S	Derivados de la rotura de instalaciones existentes	S	Neutralización de las instalaciones existentes
	Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas		Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables
OBSERVACIONES:			

## 3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA		
RIESGOS		
S	Caídas de operarios al mismo nivel	
S	Caídas de operarios a distinto nivel	
S	Caídas de objetos sobre operarios	
S	Caídas de objetos sobre terceros	
S	Choques o golpes contra objetos	
	Trabajos en condiciones de humedad	
S	Contactos eléctricos directos e indirectos	
S	Cuerpos extraños en los ojos	
S	Sobreesfuerzos	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCION
S	Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra	permanente
S	Orden y limpieza de los lugares de trabajo	permanente
S	Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.	permanente
S	Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)	permanente
S	No permanecer en el radio de acción de las máquinas	permanente



Ayuntamiento de Ciudad Real

S	Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento	permanente
S	Señalización de la obra (señales y carteles)	permanente
	Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia	alternativa al vallado
S	Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura $\geq 2$ m	permanente
	Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra	permanente
	Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios colindantes	permanente
S	Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B	permanente
S	Evacuación de escombros	frecuente
S	Escaleras auxiliares	ocasional
S	Información específica	para riesgos concretos
S	Cursos y charlas de formación	frecuente
	Grúa parada y en posición veleta	con viento fuerte
	Grúa parada y en posición veleta	final de cada jornada
<b>EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)</b>		<b>EMPLEO</b>
S	Cascos de seguridad	permanente
S	Calzado protector	permanente
S	Ropa de trabajo	permanente
S	Ropa impermeable o de protección	con mal tiempo
S	Gafas de seguridad	frecuente
S	Cinturones de protección del tronco	ocasional
<b>MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION</b>		<b>GRADO DE EFICACIA</b>
<b>FASE: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS</b>		
<b>RIESGOS</b>		
	Desplomes en edificios colindantes	
S	Caídas de materiales transportados	
	Desplome de andamios	
S	Atrapamientos y aplastamientos	
S	Atropellos, colisiones y vuelcos	
	Contagios por lugares insalubres	
S	Ruidos	
S	Vibraciones	
S	Ambiente pulvígeno	
S	Electrocuciones	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS</b>		<b>GRADO DE ADOPCION</b>
	Observación y vigilancia de los edificios colindantes	diaria
	Apuntalamientos y apeos	frecuente
S	Pasos o pasarelas	frecuente
	Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas	permanente



Ayuntamiento de Ciudad Real

	Redes verticales	permanente
S	Barandillas de seguridad	permanente
	Arriostramiento cuidadoso de los andamios	permanente
S	Riegos con agua	frecuente
	Andamios de protección	permanente
	Conductos de desescombro	permanente
S	Anulación de instalaciones antiguas	definitivo
<b>EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)</b>		<b>EMPLEO</b>
S	Botas de seguridad	permanente
S	Guantes contra agresiones mecánicas	frecuente
S	Gafas de seguridad	frecuente
S	Mascarilla filtrante	ocasional
S	Protectores auditivos	ocasional
	Cinturones y arneses de seguridad	permanente
	Mástiles y cables fiadores	permanente
<b>MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION</b>		<b>GRADO DE EFICACIA</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>FASE: INSTALACIONES</b>		
<b>RIESGOS</b>		
	Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor	
S	Lesiones y cortes en manos y brazos	
S	Dermatitis por contacto con materiales	
S	Inhalación de sustancias tóxicas	
S	Quemaduras	
S	Golpes y aplastamientos de pies	
S	Incendio por almacenamiento de productos combustibles	
S	Electrocuciones	
S	Contactos eléctricos directos e indirectos	
S	Ambiente pulvígeno	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS</b>		<b>GRADO DE ADOPCION</b>
S	Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)	permanente
S	Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes	frecuente
	Protección del hueco del ascensor	permanente



Ayuntamiento de Ciudad Real

	Plataforma provisional para ascensoristas	permanente
S	Realizar las conexiones eléctricas sin tensión	permanente
<b>EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)</b>		<b>EMPLEO</b>
S	Gafas de seguridad	ocasional
S	Guantes de cuero o goma	frecuente
S	Botas de seguridad	frecuente
S	Cinturones y arneses de seguridad	ocasional
S	Mástiles y cables fiadores	ocasional
S	Mascarilla filtrante	ocasional
<b>MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION</b>		<b>GRADO DE EFICACIA</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>		



Ayuntamiento de Ciudad Real

<b>FASE: PAVIMENTACIONES</b>		
<b>RIESGOS</b>		
	Caídas de operarios al vacío	
S	Caídas de materiales transportados	
S	Ambiente pulvígeno	
S	Lesiones y cortes en manos	
S	Lesiones, pinchazos y cortes en pies	
S	Dermatitis por contacto con materiales	
	Incendio por almacenamiento de productos combustibles	
	Inhalación de sustancias tóxicas	
S	Quemaduras	
S	Electrocución	
S	Atrapamientos con o entre objetos o herramientas	
	Deflagraciones, explosiones e incendios	
S	Golpes o cortes con herramientas	
S	Proyecciones de partículas al cortar materiales	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS</b>		
	<b>GRADO DE ADOPCION</b>	
	Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)	permanente
	Andamios	permanente
	Plataformas de carga y descarga de material	permanente
S	Barandillas	permanente
	Escaleras peldañeadas y protegidas	permanente
	Evitar focos de inflamación	permanente
	Equipos autónomos de ventilación	permanente
S	Almacenamiento correcto de los productos	permanente
<b>EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)</b>		
	<b>EMPLEO</b>	
S	Gafas de seguridad	ocasional
S	Guantes de cuero o goma	frecuente
S	Botas de seguridad	frecuente
	Cinturones y arneses de seguridad	ocasional
	Mástiles y cables fiadores	ocasional
S	Mascarilla filtrante	ocasional
	Equipos autónomos de respiración	ocasional
<b>MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION</b>		
	<b>GRADO DE EFICACIA</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		



#### **4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.**

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

<b>TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES</b>	<b>MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS</b>
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos	
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión	Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). Pórticos protectores de 5 m de altura. Calzado de seguridad.
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión	
Que implican el uso de explosivos	
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados	

#### **5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.**

##### **5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.**

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación de la tubería en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

<b>UBICACION</b>	<b>ELEMENTOS</b>	<b>PREVISION</b>
	Ganchos de servicio	
	Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)	
	Barandillas en cubiertas planas	
	Grúas desplazables para limpieza de fachadas	
<b>OBSERVACIONES:</b>		

**6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.****GENERAL**

<input type="checkbox"/>	Ley de Prevención de Riesgos Laborales.	Ley 31/95	08-11-95	J.Estado	10-11-95
<input type="checkbox"/>	Reglamento de los Servicios de Prevención.	RD 39/97	17-01-97	M.Trab.	31-01-97
<input type="checkbox"/>	Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (transposición Directiva 92/57/CEE)	RD 1627/97	24-10-97	Varios	25-10-97
<input type="checkbox"/>	Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.	RD 485/97	14-04-97	M.Trab.	23-04-97
<input type="checkbox"/>	Modelo de libro de incidencias. Corrección de errores.	Orden --	20-09-86 --	M.Trab. --	13-10-86 31-10-86
<input type="checkbox"/>	Modelo de notificación de accidentes de trabajo.	Orden	16-12-87		29-12-87
<input type="checkbox"/>	Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.	Orden	20-05-52	M.Trab.	15-06-52
	Modificación.	Orden	19-12-53	M.Trab.	22-12-53
	Complementario.	Orden	02-09-66	M.Trab.	01-10-66
<input type="checkbox"/>	Cuadro de enfermedades profesionales.	RD 1995/78	--	--	25-08-78
<input type="checkbox"/>	Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Corrección de errores.	Orden --	09-03-71 --	M.Trab. --	16-03-71 06-04-71
	(derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, XIII)				
<input type="checkbox"/>	Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Anterior no derogada. Corrección de errores.	Orden --	28-08-79 28-08-70	M.Trab. M.Trab.	-- 05→09-09-70 17-10-70
	Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.	Orden	27-07-73	M.Trab.	
	Interpretación de varios artículos.	Orden	21-11-70	M.Trab.	28-11-70
	Interpretación de varios artículos.	Resolución	24-11-70	DGT	05-12-70
<input type="checkbox"/>	Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.	Orden	31-08-87	M.Trab.	--
<input type="checkbox"/>	Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.	RD 1316/89	27-10-89	--	02-11-89
<input type="checkbox"/>	Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE)	RD 487/97	23-04-97	M.Trab.	23-04-97
<input type="checkbox"/>	Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Corrección de errores.	Orden --	31-10-84 --	M.Trab. --	07-11-84 22-11-84
	Normas complementarias.	Orden	07-01-87	M.Trab.	15-01-87
	Modelo libro de registro.	Orden	22-12-87	M.Trab.	29-12-87
<input type="checkbox"/>	Estatuto de los trabajadores. Regulación de la jornada laboral.	Ley 8/80 RD 2001/83	01-03-80 28-07-83	M-Trab. --	-- -- 80 03-08-83
	Formación de comités de seguridad.	D. 423/71	11-03-71	M.Trab.	16-03-71

**EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)**

<input type="checkbox"/>	Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva	RD 1407/92	20-11-92	MRCor.	28-12-92
--------------------------	-----------------------------------------------------------	------------	----------	--------	----------





Ayuntamiento de Ciudad Real

## PLANOS





**RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL**

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
SITUACIÓN  
PLANO DE


PLANO Nº  
**01**

FECHA  
OCTUBRE 2.018  
ESCALA  
SIN ESCALA

Ingeniero Industrial Municipal:  
  
Alfredo Pulido Latorre

  
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN  
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES  
OCUPACIÓN PARCIAL DE UN CARRIL



- NOTA: 1° TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVIOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD CON ORLAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
- 2° SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR
- 3° DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINISCENTE PROVISTO DE UNA SERAL TM-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASO PERMITIDO) Y TM-3 (DISCO DE STOP MANUAL)


VELOCIDAD LÍMITE DE APROXIMACIÓN: 100 Km/h.  
CALZADA 7 m. ARGEN > 1,50 m.

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES (en cm.)		
TIPO	DIMENSIÓN	MAGNITUD
TP	LADO	135 90
TR	DIÁMETRO	90 60



VELOCIDAD LÍMITE APROX. Km/h	a (m)	b (m)	c (m)
100	85 < a < 140	80	45 < a < 90
90	45 < a < 90	50	45 < a < 90
80 a 70	45 < a < 80	40	NO EXISTE, SERIA DE 70
60 a 50	30 < a < 80	30	NO EXISTE, SERIA DE 70

VIA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION  
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES  
OCUPACION TOTAL DEL ARGEN EXTERIOR



- NOTA: 1° TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVIOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD CON ORLAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
- 2° SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR
- 3° DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINISCENTE PROVISTO DE UNA SERAL TM-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASO PERMITIDO) Y TM-3 (DISCO DE STOP MANUAL)


CALZADA 7 m. ARGEN > 1,50 m.

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES (en cm.)		
TIPO	DIMENSIÓN	MAGNITUD
TP	LADO	135 90
TR	DIÁMETRO	90 60



VELOCIDAD LÍMITE APROX. Km/h	a (m)	b (m)	c (m)
100	85 < a < 140	80	45 < a < 90
90	45 < a < 90	50	45 < a < 90
80 a 70	45 < a < 80	40	NO EXISTE, SERIA DE 70
60 a 50	30 < a < 80	30	NO EXISTE, SERIA DE 70

VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN  
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES  
OCUPACIÓN TOTAL DE UN CARRIL



- NOTA: 1° TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVIOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD CON ORLAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
- 2° SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR
- 3° DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINISCENTE PROVISTO DE UNA SERAL TM-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASO PERMITIDO) Y TM-3 (DISCO DE STOP MANUAL)


VELOCIDAD LÍMITE DE APROXIMACIÓN: 90 Km/h.  
RESTO DE CARRETERA SIN LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES (en cm.)		
TIPO	DIMENSIÓN	MAGNITUD
TP	LADO	135 90
TR	DIÁMETRO	90 60



VELOCIDAD LÍMITE APROX. Km/h	a (m)	b (m)	c (m)
100	85 < a < 140	80	45 < a < 90
90	45 < a < 90	50	45 < a < 90
80 a 70	45 < a < 80	40	NO EXISTE, SERIA DE 70
60 a 50	30 < a < 80	30	NO EXISTE, SERIA DE 70

VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN  
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES  
OCUPACIÓN PARCIAL DEL ARGEN EXTERIOR




- NOTA: 1° TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVIOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD CON ORLAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
- 2° SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPE LA CALZADA SIN LUZ
- 3° DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINISCENTE PROVISTO DE UNA SERAL TM-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASO PERMITIDO) Y TM-3 (DISCO DE STOP MANUAL)

VELOCIDAD LÍMITE DE APROXIMACIÓN: 50 A 100 Km/h.  
CALZADA 7- ARGENES > 1,50


DIMENSIONES DE LAS SEÑALES (en cm.)		
TIPO	DIMENSIÓN	MAGNITUD
TP	LADO	135 90
TR	DIÁMETRO	90 60




REGULACIÓN CON SEMÁFOROS



REGULACIÓN CON SEÑALES



SEÑALIZACIÓN DE DESVIÓ POR OBRAS



- FONDO AMARILLO (SOLO DESVIÓ)
- TR-1 (PANEL DIRECCIONAL)
- (VALLA DE OBRAS)
- (BALIZA LUMINOSA)

CALLE CORTADA POR OBRAS DESVIOS POR CALLES A, B y C

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL  
CIUDAD REAL




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
SITUACIÓN  
PLANO DE

PLANO Nº 02

FECHA OCTUBRE 2018  
ESCALA SIN ESCALA

Ingeniero Industrial Municipal:  
Alfredo Pulido Latorte

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL




NOTA:  
LA UBICACION DE LA GRUA SERA  
DETERMINADA DIARIAMENTE POR  
EL TECNICO DE SEGURIDAD


NOTA:  
SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE  
SEAN NECESARIOS, CONSIDERANDO LA  
EXISTENCIA DE AGUA

LOS PRECIOS DE ENTIBACION Y  
AGOTAMIENTO ESTAN INCLUIDOS EN  
UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES


POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE  
TIERRAS, SE EXTREMARAN LAS  
PRECAUCIONES A LA RETIRADA DE LAS  
ENTIBACIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD		SITUACION		PLANO DE	
RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL		CIUDAD REAL		MAQUINARIA Y ACOPIOS	
PLANO N°	03				
FECHA	OCTUBRE 2018	ESCALA	SIN ESCALA		
Ingeniero Industrial Municipal:	 Alfredo Pulido Latorre				
 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS					
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL					


PASO EN ZANJAS




VALLAS




BARANDILLAS




TRASLADOS DE TUBOS




GANCHO





COLOCACION CON BALANCIN



DETALLE DE AMARRE




COLOCACION DE VALLADO EN ZANJAS




GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)

MANERA DE COLOCAR LAS GRAPAS EN CABLES DE CARGAS



A = 6 a 8 veces el diametro del cable B

1 m. PARA PEATONES  
2 m. PARA VEHICULOS



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD		RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL	
SITUACIÓN		CIUDAD REAL	
PLANO DE		PROTECCIONES COLECTIVAS	


PLANO Nº	04
----------	----

FECHA	OCTUBRE 2018
ESCALA	SIN ESCALA

Ingeniero Industrial Municipal:  
  
 Alfredo Pulido Latorre

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
  
 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

PANTALLA DE SEGURIDAD



PANTALLA DE ACETATOS TRANSPARENTES  
CON ADAPTADOR A CASCO


PROTECCIÓN CRANEAL



CASCO DE SEGURIDAD  
CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE  
VISOR ABATIBLE

NORMATIVA MT-1

BOTA INDUSTRIAL PARA AGUA




PISO ANTIDESLIZANTE CON RESISTENCIA A LA GRASA E HIDROCARBUROS

BOTA PARA ELECTRICISTA




PUNTERA DE PLÁSTICO  
TRABAJOS PARA B.T.  
MANIOBRAS EN A.T.



10 mm.  
PUNTERA DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL



POLAINAS




MANGUITOS

PROTECTORES DE OÍDOS




CLASE "A" ARNÉS EN LA CABEZA


CLASE "C" ARNÉS EN LA NUCA



GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS




CHALECO



CORREAJE

CINTURÓN DE SEGURIDAD NORMA TECNICA MT-B



RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE  
LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL

ESTUDIO DE  
SEGURIDAD  
Y SALUD  
SITUACIÓN  
PLANO DE

PLANO Nº  
05


FECHA  
OCTUBRE 2018  
ESCALA  
SIN ESCALA

Ingeniero Industrial Municipal:  
  
Alfredo Pulido Latorre

EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD REAL  
  
SERVICIO DE  
INFRAESTRUCTURAS

PROTECCIONES INDIVIDUALES



# CUADRO ELECTRICO DE OBRA



## SIMBOLOGÍA

1. Diferencial de media sensibilidad
2. Magnetotérmicos
3. Tomacorrientes monofásicos
4. Tomacorrientes trifásicos con tierra
5. Diferenciales de alta sensibilidad

3F+N. Manguera con tres fases más neutro  
 F+N. Manguera con una fase más neutro  
 T+3F. Manguera con tres fases más tierra  
 3F. Manguera con tres fases

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD		RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES REFUGIO Y ALCANTARA DE CIUDAD REAL	
SITUACIÓN		CIUDAD REAL	
PLANO DE		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
PLANO Nº	06		
FECHA	OCTUBRE 2018	ESCALA	SIN ESCALA
Ingeniero Industrial Municipal:	 Alfredo Pulido Latorre		
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL			
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS			